

委託費執行（変更）概要書

市 長		副 市 長		部 長		課 長		補 佐		主 査		係 長		係 員
--------	--	-------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------

施 工 年 度 平成 3 1 年度 業務委託 3 1 市道路面管理及び除草業務委託 第6工区 設 計 書				
施 工 場 所 神栖市 深芝 地内外				
設 計 概 要 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 35%;"> 機械除草工 肩掛式（集草・積込運搬） 路面清掃工（人力） 人力除草工 寄植剪定 刈草処分 残土処分 ゴミ処理 枝葉処分 </div> <div style="width: 35%;"> A= 16,000 m² (8,000m²×年2回) L= 6.0 km(年1回) A= 4,000 m² A= 4,000 m² W= 11.0 t V= 30.0 m³ W= 500.0 kg W= 2.2 t </div> </div>			変 更 理 由 	
費 目	起 工	第	回変更	第 回変更 増 減
起 工 額	円			
請負に付する額又は請負額				
工 事 価 格	円			
測量試験費 又は 工事雑費				
消 費 税 相 当 額	円			
請 負 決 定 額				

変 更 工 事 価 格 算 定 基 準

 起工時の請負決定額
 変更工事価格 = 変更積算工事価格 x 請負比率 { $\frac{\text{起工時の請負に付する額}}{\text{起工時の請負決定額}}$ }

変 更 積 算 工 事 価 格

x

請 負 比 率

=

変 更 工 事 価 格

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 3 1 - 4 0 - 0 0 2 - H - 0 0 6 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持				式		
			1			
除草工				式		
			1			
道路除草工				式		除草 16,000.000 m2
			1			刈草処分 11.000 t
						ゴミ処理 500.000 Kg
						空き缶等 4,000.000 m2
道路清掃工				式		
			1			
路面清掃工				式		路面清掃(路肩部・人力) 6.000 km
			1			残土処分 30.000 m3
						自由処分
植栽維持工				式		
			1			
樹木・芝生管理工				式		寄植剪定 4,000.000 m2
			1			枝葉処分 2.200 t
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設費 (率計上)				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			

本工事費内訳書

第 31-40-002-H-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草						m2			
					16,000.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)), ダンプトラッ ク運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全ての 費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					16,000.000				
刈草処分						t			
					11.000				
刈草処分						t			
					11.000				
ゴミ処理						Kg			
					500.000				
ゴミ処理 空き缶等						kg			
					500.000				
除草						m2			
					4,000.000				
除草 作業形態(人力除草)						m2			施工P 第0002号代価表
					4,000.000				
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)						km			
					6.000				
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)						km			施工P 第0003号代価表
					6.000				
残土処分						m3			
					30.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-40-002-H-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分 自由処分						m 3			
					30. 000				
植栽維持工									
樹木・芝生管理工									
寄植剪定						m2			
					4, 000. 000				
植樹管理(寄植せん定) 施工内容(低木), 施工規模(1000m2以上), 時間制約補正(無), 夜間作業補正(無), 施工場所別補正(供用区間 標準 (歩道及び交通島)))						m2			第0004号代価表
					4, 000. 000				
枝葉処分						t			
					2. 200				
枝葉処分						t			
					2. 200				
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-40-002-H-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.42%, 労98.19%, 材0.39%, 市0.00%)

第 3 1 - 4 0 - 0 0 2 - H - 0 0 6 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.010	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.400	%			K2
普通作業員	50.090	%			R1
特殊作業員	34.450	%			R2
世話役	7.890	%			R3
運転手 (一般)	2.990	%			R4
軽油 1. 2 号	0.390	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 除草

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 3 1 - 4 0 - 0 0 2 - H - 0 0 6 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	81.230	%			R1
世話役	17.780	%			R2
			(標準単価 積算単価)

J 0 1 条件名称
作業形態

入力値
3

入力名称
人力除草

第 0003 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 3 1 - 4 0 - 0 0 2 - H - 0 0 6 号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価))
<div> <div>条件名称</div> <div>入力値</div> <div>入力名称</div> </div> <div> <div>J 0 1</div> <div>塵埃量</div> <div>1</div> <div>少ない</div> </div>					

第 0004 号 代価表 植樹管理(寄植せん定)

第 3 1 - 4 0 - 0 0 2 - H - 0 0 6 号

100.000

m2 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木（株物）		100.000	m 2			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	施工内容	1		低木		
J 0 2	施工規模	3		1000m2以上		
J 0 3	時間制約補正	1		無		
J 0 4	夜間作業補正	1		無		
J 0 5	施工場所別補正	1		供用区間 標準（歩道及び交通島）		