

様式第1号(第2条関係)

委託費履行（変更）概要書

市		副		部		課		補		主		係		係	
長		市長		長		長		佐		査		長		員	

施 工 年 度平成31年度 業務委託 31市道路面管理及び除草業務委託 第15工区 設 計 書						
施 工 場 所 等 神栖市 砂山 地内外						
設 計 概 要			変 更 理 由			
<div></div>			<div></div>			
機械除草工 肩掛式（集草・積込運搬）A= 19,000.0 m ² （9,500m ² ×年2回）						
路面清掃工（人力）L= 10.0 km（年1回）						
人力除草工A= 40.0 m ²						
刈草処分W= 10.4 t						
残土処分V= 50.0 m ³						
ゴミ処理W= 350.0 kg						
<div></div>						
<div></div>						
費 目			起 工	第 回変更	第 回変更	増 減
起 工 額			円			
請負に付する額又は請負額						
工 事 価 格			円			
測量試験費 又は 工事雑費						
消 費 税 相 当 額			円			
請 負 決 定 額						
変 更 工 事 価 格 算 定 基 準						
変更工事価格 = 変更積算工事価格 x 請負比率 { $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ }						
変 更 積 算 工 事 価 格			請 負 比 率		変 更 工 事 価 格	
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
x					=	

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 31-40-000-H-015 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持						
			1	式		
除草工						
			1	式		
道路除草工						除草 19,000.000 m2
			1	式		除草 40.000 m2 刈草処分 10.400 t ゴミ処理 350.000 Kg 空き缶等
道路清掃工						
			1	式		
路面清掃工						路面清掃(路肩部・人力) 10.000 km
			1	式		残土処分 50.000 m3 自由処分
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設費 (率計上)						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		

本工事費内訳書

第 31-40-000-H-015 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草						m2			
					19,000.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)), ダンプトラッ ク運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全ての 費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					19,000.000				
除草						m2			
					40.000				
除草 作業形態(人力除草)						m2			施工P 第0002号代価表
					40.000				
刈草処分						t			
					10.400				
刈草処分						t			
					10.400				
ゴミ処理						Kg			
					350.000				
ゴミ処理 空き缶等						kg			
					350.000				
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)						km			
					10.000				
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)						km			施工P 第0003号代価表
					10.000				
残土処分						m3			
					50.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 31-40-000-H-015 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分 自由処分						m 3			
					50.000				
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.42%, 労98.19%, 材0.39%, 市0.00%)

第 3 1 - 4 0 - 0 0 0 - H - 0 1 5 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.010	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.400	%			K2
普通作業員	50.090	%			R1
特殊作業員	34.450	%			R2
世話役	7.890	%			R3
運転手 (一般)	2.990	%			R4
軽油 1. 2 号	0.390	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 除草

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 3 1 - 4 0 - 0 0 0 - H - 0 1 5 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	81.230	%			R1
世話役	17.780	%			R2
			(標準単価 積算単価)

J 0 1 条件名称
作業形態

入力値
3

入力名称
人力除草

第 0003 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 3 1 - 4 0 - 0 0 0 - H - 0 1 5 号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価)

条件名称 入力値 入力名称
J 0 1 塵埃量 1 少ない