

質問回答書

令和 2年 5月 19日

件名 2須田団地雨水排水路整備工事

番号	図面番号等	質問	回答
1		現地確認の際、民家への電線等が作業区間上空にあったのですが移設等の予定はあるのでしょうか？	移設予定はありません。
2		仮設土留工の鋼矢板圧入、引抜なのですが特記仕様書で夜間は交通解放となっているのですが鋼矢板施工時は夜間交通解放ではなく昼夜間通行止めで作業可能なのでしょうか？	仮設土留工には、オープンシールド工法特記仕様書の現場条件は該当せず、昼夜通行止めで作業可能として設計しております。
3		上記の質問で夜間交通解放する場合、施行日毎に圧入機の設置解体が発生するため、設計の圧入時1回、引抜時1回では合わなくなってしまうのですが、その場合の設計変更は可能でしょうか？	日毎の据付・解体は必要無いものとして設計しております。
4		オープンシールド機残地部の覆工板の管理、賃料なのですが次回工事開始まで今回設計に計上してあるのでしょうか？	工期内の管理費及び賃料を計上しています。