

工事数量総括（内訳）表

第 02-40-000-K-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
道路維持						
			1	式		
除草工						
			1	式		
道路除草工						除草 28,000.000 m2 刈草処分 15.400 t ゴミ処理 400.000 Kg 空き缶等
			1	式		
道路清掃工						
			1	式		
路面清掃工						路面清掃(路肩部・人力) 10.000 km 残土処分 50.000 m3 自由処分
			1	式		
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設費（率計上）						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		

本工事費内訳書

第 02-40-000-K-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草					28,000.000	m2			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), ダンプト ラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全て の費用)					28,000.000	m2			施工P 第0001号代価表
刈草処分					15.400	t			
刈草処分					15.400	t			
ゴミ処理					400.000	Kg			
ゴミ処理 空き缶等					400.000	kg			
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)					10.000	km			
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)					10.000	km			施工P 第0002号代価表
残土処分					50.000	m3			
残土処分 自由処分					50.000	m 3			
直接工事費計									

本工事費内訳書

第 02-40-000-K-008 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
共通仮設費 (率計上)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格					
消費税相当額					
請負工事費					

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.42%, 労98.17%, 材0.41%, 市0.00%)

第02-40-000-K-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.020	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.390	%			K2
普通作業員	50.000	%			R1
特殊作業員	34.430	%			R2
世話役	7.980	%			R3
運転手 (一般)	2.990	%			R4
軽油 1.2号	0.410	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J01 飛び石防護の有無	1	有り
J02 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J03 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 0 2 - 4 0 - 0 0 0 - K - 0 0 8 号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 塵埃量	1	少ない