工事数量総括（内訳）表

第 02-40-000-K-013 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
道路維持						
			1	式		
除草工						
			1	式		
道路除草工						除草 19,000.000 m2
			1	式		刈草処分 10.400 t
						ゴミ処理 250.000 Kg
						空き缶等 40.000 m2
						除草
道路清掃工						
			1	式		
路面清掃工						路面清掃(路肩部・人力) 2.000 km
			1	式		残土処分 10.000 m3
						自由処分
植栽維持工						
			1	式		
樹木・芝生管理工						寄植剪定 40.000 m2
			1	式		枝葉処分 0.020 t
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設費（率計上）						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		

本工事費内訳書

第 02-40-000-K-013 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草					19,000.000	m2			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), ダンプト ラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全て の費用)					19,000.000	m2			施工P 第0001号代価表
刈草処分					10.400	t			
刈草処分					10.400	t			
ゴミ処理					250.000	Kg			
ゴミ処理 空き缶等					250.000	kg			
除草					40.000	m2			
除草 作業形態(人力除草)					40.000	m2			施工P 第0002号代価表
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)					2.000	km			
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)					2.000	km			施工P 第0003号代価表
残土処分					10.000	m3			

本工事費内訳書

第 02-40-000-K-013 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
					10.000	m ³			
残土処分 自由処分									
植栽維持工									
樹木・芝生管理工									
					40.000	m ²			
寄植剪定									
					40.000	m ²			第0004号代価表
植樹管理(寄植せんだい) 施工内容(低木),施工規模(1000m ² 以上),時間制約補正(無),夜間作業補正(無),施工場所別補正(供用区間 標準(歩道及び交通島))									
					0.020	t			
枝葉処分									
					0.020	t			
枝葉処分									
直接工事費計									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									

本工事費内訳書

第 02-40-000-K-013 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
請負工事費									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.42%, 労98.17%, 材0.41%, 市0.00%)

第02-40-000-K-013号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.020	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.390	%			K2
普通作業員	50.000	%			R1
特殊作業員	34.430	%			R2
世話役	7.980	%			R3
運転手 (一般)	2.990	%			R4
軽油 1.2号	0.410	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J01 飛び石防護の有無	1	有り
J02 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J03 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 除草

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 0 2 - 4 0 - 0 0 0 - K - 0 1 3 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	81.040	%			R1
世話役	17.970	%			R2
			(標準単価 積算単価)		)

J 0 1	条件名称 作業形態		入力値 3	入力名称 人力除草	
-------	--------------	--	----------	--------------	--

第 0003 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第02-40-000-K-013号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 塵埃量	1	少ない

第 0004 号 代価表 植樹管理(寄植せん定)

第 0 2 - 4 0 - 0 0 0 - K - 0 1 3 号

100.000 m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物)	100.000	m 2			
合計					
			単位当り		
条件名称		入力値		入力名称	
J 0 1 施工内容		1		低木	
J 0 2 施工規模		3		1000m2以上	
J 0 3 時間制約補正		1		無	
J 0 4 夜間作業補正		1		無	
J 0 5 施工場所別補正		1		供用区間 標準(歩道及び交通島)	