

様式第15号(第18条関係)

委託費執行（変更）概要書

市	※	副市長	部	課	補佐	主査	係長	係員
---	---	-----	---	---	----	----	----	----

履行年度 令和3年度 業務委託 3道路維持修繕業務委託 第3工区（単価契約） 設計書				
履行場所等 神栖市 知手中央 地内外				
設計概要 別添工事内訳表のとおり 			変更理由 	
費目	当初	第1回変更	第2回変更	増減
委託執行額	円			
委託に付する額又は請負額				
業務価格	円			
測量試験費又は工事雑費				
消費税相当額	円			
委託決定額				

変更業務価格算定基準

変更業務価格 = 変更積算業務価格 x 委託比率 { $\frac{\text{起工時の委託決定額}}{\text{起工時の委託に付する額}}$ }

変更積算工事価格							

 x

請負比率			

 =

変更工事価格							

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持						
			1	式		
道路土工						
			1	式		
掘削工						床掘り(人力) 1.000 m3
			1	式		床掘り(機械) 小規模 1.000 m3 掘削(人力) 1.000 m3 掘削(機械) 小規模 1.000 m3 埋戻し(人力) 1.000 m3 埋戻し(機械) 小規模 1.000 m3
取壊し工						舗装版切断 15cm以下 1.000 m 舗装版破碎積込(人力) 4cm 1.000 m2 舗装版破碎積込(人力) 5~10cm 1.000 m2 舗装版破碎積込(機械) 15cm以下 小規 1.000 m2 構造物とりこわし 無筋(機械) 1.000 m3 構造物とりこわし 鉄筋(機械) 1.000 m3 構造物とりこわし 無筋(人力) 1.000 m3 構造物とりこわし 鉄筋(人力) 1.000 m3 コンクリートはつり 3cm以下 1.000 m2 コンクリートはつり 3cm超6cm以下 1.000 m2
			1	式		
残土処理工						発生土運搬処理費 1.000 m3
			1	式		
運搬処理工						アスファルト殻運搬(人力) 1.000 m3 アスファルト殻運搬(機械) 1.000 m3 路盤材運搬(人力) 1.000 m3 路盤材運搬(機械) 小規模 1.000 m3 コンクリート殻運搬(人力) 1.000 m3 アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 1.000 t 路盤材処理費(中間処理施設) 1.000 t コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 1.000 t コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 1.000 t コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 1.000 t
			1	式		
排水構造物工						
			1	式		

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
側溝工	1	式				側溝蓋 IR-300 1.000 枚
						側溝蓋 IR-400 1.000 枚
						側溝蓋 IS-300 1.000 枚
						側溝蓋 IS-400 1.000 枚
						側溝蓋 撤去再設置 1.000 枚
						V字溝300B撤去再設 1.000 m
						V字溝360B撤去再設 1.000 m
						V字溝蓋300用 1.000 枚
						V字溝蓋360用 1.000 枚
						側溝蓋 加工費 1.000 枚
						グレーチング側溝蓋300用 1.000 枚
						グレーチング側溝蓋400用 1.000 枚
集水桝・マンホール工	1	式				現場打ち集水桝 500×500×600 1.000 箇所
						現場打ち集水桝 500×500×700 1.000 箇所
						現場打ち集水桝 600×600×700 1.000 箇所
						現場打ち集水桝 600×600×800 1.000 箇所
						鋼鉄製集水桝蓋 500×500 1.000 枚
						鋼鉄製集水桝蓋 600×600 1.000 枚
管渠工	1	式				暗渠排水管 VP100 1.000 m
						暗渠排水管 VP150 1.000 m
						暗渠排水管 VP200 1.000 m
道路付属施設工	1	式				
歩車道境界ブロック工	1	式				歩車道境界ブロック A型 1.000 m
						歩車道境界ブロック B型 1.000 m
						歩車道境界ブロック C型 1.000 m
						歩車道境界ブロック撤去 1.000 m
						歩車道境界ブロック 再利用設置 A型 1.000 m
						歩車道境界ブロック 再利用設置 B型 1.000 m
						歩車道境界ブロック 再利用設置 C型 1.000 m
舗装工	1	式				

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
舗装打換え工	1	式				表層(車道・路肩部)人力4cm 1.000 m2
						表層(車道・路肩部)機械4cm 1.000 m2
						表層(車道・路肩部)人力5cm 1.000 m2
						表層(車道・路肩部)機械5cm 1.000 m2
						表層(歩道部)人力3cm 1.000 m2
						表層(歩道部)機械3cm 1.000 m2
						基層(車道・路肩部)人力5cm 1.000 m2
						基層(車道・路肩部)機械5cm 1.000 m2
						不陸整正 C-40補足材4cm 1.000 m2
						不陸整正 MS-25補足材3cm 1.000 m2
						上層路盤 10cm MS-25 人力 1.000 m2
						上層路盤 10cm MS-25 機械 1.000 m2
						上層路盤 14cm MS-25 人力 1.000 m2
						上層路盤 14cm MS-25 機械 1.000 m2
						下層路盤 12cm RC-40 人力 1.000 m2
						下層路盤 12cm RC-40 機械 1.000 m2
						下層路盤 15cm RC-40 人力 1.000 m2
						下層路盤 15cm RC-40 機械 1.000 m2
						インターロッキングブロック 設置 1.000 m2
						インターロッキングブロック 撤去再設 1.000 m2
						インターロッキングブロック撤去 1.000 m2
オーバーレイ工	1	式				表層(車道・路肩部)人力5cm 1.000 m2
						表層(車道・路肩部)機械5cm 1.000 m2
						表層(歩道部)人力3cm 1.000 m2
						表層(歩道部)機械3cm 1.000 m2
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				溶融式区画線 実線 15cm 1.000 m
						溶融式区画線 実線 30cm 1.000 m
						溶融式区画線 破線 15cm 1.000 m
						溶融式区画線 破線 30cm 1.000 m
						区画線消去 1.000 m
仮設工	1	式				
工事用道路工	1	式				土のう積工 1.000 m2
						敷鉄板 1.000 枚
交通管理工	1	式				交通誘導警備員 1.000 人日
						災害時等パトロール 1.000 時間
防護柵工	1	式				
路側防護柵工	1	式				ガードレール設置工 1.000 m
						ガードレール撤去 1.000 m

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
標識工				式		
			1			
小型標識工			1	式		警戒標識 新設 直柱 1.000 基
						警戒標識 新設 曲柱 1.000 基
						警戒標識 撤去 1.000 基
						警戒標識 再設 1.000 基
						標識板 設置 1.000 枚
						標識板 交換 材料支給 1.000 枚
						標識基礎 蓋タイプ 1.000 基
道路付属施設工				式		
			1			
道路付属物工			1	式		車線分離標 (ラバーポール) 設置 H650 1.000 本
						車線分離標 (ラバーポール) 設置 H800 1.000 本
						車線分離標 (ラバーポール) 撤去 1.000 本
						視線誘導標 設置 1.000 本
						視線誘導標 撤去 1.000 本
冬期対策施設工				式		
			1			
冬期安全施設工				式		人力薬剤散布 1.000 t
			1			
除草工				式		
			1			
道路除草工				式		道路除草(複合) 1.000 m2
			1			
コンクリート工				式		
			1			
コンクリート工			1	式		モルタル練 1.000 m3
						コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1.000 m3
						コンクリート 小型構造物 1.000 m3
						型枠 鉄筋・無筋構造物 1.000 m2
						型枠 小型構造物 1.000 m2
						型枠 均しコンクリート 1.000 m2
						鉄筋工 D10 1.000 t
						鉄筋工 D13 1.000 t
仮設工				式		
			1			
工事用道路工				式		路面清掃 (人力) 1.000 km
			1			
水替工				式		ポンプ排水 1.000 日
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設						
			1	式		
共通仮設費						
			1	式		
運搬費						建設機械運搬費 バックホウローラ型 0.1m2 1.000 台
			1	式		建設機械運搬費 アスファルトフィニッシャー 1.4～ 1.000 台
						建設機械運搬費 振動ローラー 3～4 t 往 1.000 台
						人員輸送費 1.000 時間
共通仮設費 (率計上)						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
契約保証費用						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
道路土工									
掘削工									
床掘り（人力）					1.000	m3			
床掘り（人力） 土質（土砂），施工方法（現場制約あり）					1.000	m3			施工P 第0001号代価表
床掘り（機械）小規模					1.000	m3			
床掘り（機械）小規模 土質（土砂），施工方法（上記以外（小規模） ），費用の内訳（全ての費用）					1.000	m3			施工P 第0002号代価表
掘削（人力）					1.000	m3			
掘削（人力） 土質（土砂），施工方法（現場制約あり）					1.000	m3			施工P 第0003号代価表
掘削（機械）小規模					1.000	m3			
掘削（機械）小規模 土質（土砂），施工方法（上記以外（小規模） ），施工数量（小規模（標準））					1.000	m3			施工P 第0004号代価表
埋戻し（人力）					1.000	m3			
埋戻し（人力） 施工方法（現場制約あり），土質（土砂），締固 めの有無（有り）					1.000	m3			施工P 第0005号代価表
埋戻し（機械）小規模					1.000	m3			
埋戻し（機械）小規模 施工方法（上記以外（小規模）），土質（土砂） ），費用の内訳（全ての費用）					1.000	m3			施工P 第0006号代価表
取壊し工									

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	舗装版切断	15cm以下				m			
					1.000				
	舗装版切断	15cm以下	舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)			m			施工P 第0007号代価表
					1.000				
	舗装版破碎積込(人力)	4cm				m2			
					1.000				
	舗装版破碎(人力)	4cm	舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(有り),舗装版厚(4cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)			m2			施工P 第0008号代価表
					1.000				
	舗装版破碎積込(人力)	5~10cm				m2			
					1.000				
	舗装版破碎(人力)	5~10cm	舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(有り),舗装版厚(4cmを超え10cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)			m2			施工P 第0009号代価表
					1.000				
	舗装版破碎積込(機械)	15cm以下	小規模土工			m2			
					1.000				
	舗装版破碎積込(機械)	15cm以下	小規模土工 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(必要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)			m2			施工P 第0010号代価表
					1.000				
	構造物とりこわし	無筋(機械)				m3			
					1.000				
	構造物取壊し	無筋(機械)	構造物区分(無筋構造物),工法区分(機械施工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の有無(無し),低騒音・低振動対策(必要)			m3			第0011号代価表
					1.000				
	構造物とりこわし	鉄筋(機械)				m3			
					1.000				
	構造物取壊し	鉄筋(機械)	構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の有無(無し),低騒音・低振動対策(必要)			m3			第0012号代価表
					1.000				
	構造物とりこわし	無筋(人力)				m3			
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
			構造物取壊し 無筋 (人力)	構造物区分(無筋構造物), 工法区分(人力施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し)		m3			第0013号代価表
					1.000				
			構造物とりこわし 鉄筋 (人力)			m3			
					1.000				
			構造物取壊し 鉄筋 (人力)	構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(人力施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し)		m3			第0014号代価表
					1.000				
			コンクリートはつり 3cm以下			m2			
					1.000				
			コンクリートはつり 3cm以下 平均はつり厚(3cm以下), 費用の内訳(全ての費用)			m2			施工P 第0015号代価表
					1.000				
			コンクリートはつり 3cm超6cm以下			m2			
					1.000				
			コンクリートはつり 3cm超6cm以下 平均はつり厚(3cmを超え6cm以下), 費用の内訳(全ての費用)			m2			施工P 第0016号代価表
					1.000				
			残土処理工						
			発生土運搬処理費			m3			
					1.000				
			残土等処分			m3			施工P 第0017号代価表
					1.000				
			運搬処理工						
			アスファルト殻運搬 (人力)			m3			
					1.000				
			アスファルト殻運搬 (人力) 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(人力積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無) (11.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)			m3			施工P 第0018号代価表
					1.000				
			アスファルト殻運搬 (機械)			m3			
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		アスファルト殻運搬（機械） 殻発生作業（舗装版破碎），積込工法区分（機械積込（小規模土工）），DID区間の有無（無し），運搬距離（km）（DID区間無）（12.0km以下），費用の内訳（全ての費用）			1.000	m3			施工P 第0019号代価表
	路盤材運搬（人力）				1.000	m3			
	土砂等運搬 土砂等発生現場（現場制約あり），積込機種・規格（人力），土質（土砂（岩塊・玉石混り土含む）），DID区間の有無（無し），運搬距離（km）（DID区間無）（11.0km以下）				1.000	m3			施工P 第0020号代価表
	路盤材運搬（機械） 小規模				1.000	m3			
	土砂等運搬 土砂等発生現場（小規模），積込機種・規格（ハック山積0.28m3（平積0.2m3）），土質（土砂（岩塊・玉石混り土含む）），DID区間の有無（無し），運搬距離（km）（DID区間無）（10.0km以下）				1.000	m3			施工P 第0021号代価表
	コンクリート殻運搬（人力）				1.000	m3			
	コンクリート殻運搬（人力） 殻発生作業（Co（無筋・鉄筋）構造物とりこわし），積込工法区分（人力積込），DID区間の有無（無し），運搬距離（km）（DID区間無）（11.0km以下），費用の内訳（全ての費用）				1.000	m3			施工P 第0022号代価表
	アスファルト廃材処理費（中間処理施設）				1.000	t			
	アスファルト廃材処理費（中間処理施設） 掘削材 40cm以下				1.000	t			
	路盤材処理費（中間処理施設）				1.000	t			
	路盤材処理費（中間処理施設）				1.000	t			
	コンクリート廃材処理費（中間処理施設） 無筋				1.000	t			

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
			コンクリート廃材処理費(中間処理施設)	コンクリート塊(無筋) 30cm以下	1.000	t			
			コンクリート廃材処理費 (中間処理施設) 有筋		1.000	t			
			コンクリート廃材処理費(中間処理施設)	コンクリート塊(有筋) 30cm以下	1.000	t			
			コンクリート廃材処理費 (中間処理施設) メッシュ筋		1.000	t			
			コンクリート廃材処理費(中間処理施設)	道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下	1.000	t			
			排水構造物工						
			側溝工						
			側溝蓋 IR-300		1.000	枚			
			コンクリート側溝蓋 IR-300 作業区分(据付), 蓋版の種類(IR-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)		1.000	枚			第0023号代価表
			側溝蓋 IR-400		1.000	枚			
			コンクリート側溝蓋 IR-400 作業区分(据付), 蓋版の種類(IR-400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)		1.000	枚			第0024号代価表
			側溝蓋 IS-300		1.000	枚			
			コンクリート側溝蓋 IS-300 作業区分(据付), 蓋版の種類(IS-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)		1.000	枚			第0025号代価表
			側溝蓋 IS-400		1.000	枚			

本工事費内訳書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	コンクリート側溝蓋	IS-400		作業区分(据付), 蓋版の種類(IS-400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)		枚			第0026号代価表
					1.000				
側溝蓋 撤去再設置						枚			
					1.000				
コンクリート側溝蓋 (撤去再設置)				作業区分(据付 再利用撤去), 蓋版の種類(IR-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)		枚			第0027号代価表
					1.000				
V字溝300B撤去再設						m			
					1.000				
V字溝300B撤去再設				作業区分(再利用撤去・据付け), L=1000・L=4000・L=5000使用の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), U型側溝の種類(側溝 (各種)), U型側溝の規格・仕様(L=600mm), U型側溝の質量(60を超え300kg/個以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し), 基礎碎石施工の有無(有り), 基礎碎石の種類(碎石 (各種)), 基礎碎石設計数量(実数入力) (0.52 m3/10m)		m			第0028号代価表
					1.000				
V字溝360B撤去再設						m			
					1.000				
V字溝360B撤去再設				作業区分(再利用撤去・据付け), L=1000・L=4000・L=5000使用の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), U型側溝の種類(側溝 (各種)), U型側溝の規格・仕様(L=600mm), U型側溝の質量(60を超え300kg/個以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し), 基礎碎石施工の有無(有り), 基礎碎石の種類(碎石 (各種)), 基礎碎石設計数量(実数入力) (0.58 m3/10m)		m			第0029号代価表
					1.000				
V字溝蓋300用						枚			
					1.000				
蓋版				作業区分(据付け), 夜間作業の有無(無し), 蓋版の種類(蓋版 (各種)), 規格・仕様区分(40を超え170kg/枚以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し)		枚			第0030号代価表
					1.000				
V字溝蓋360用						枚			
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	蓋版	作業区分(据付け), 夜間作業の有無(無し), 蓋版の種類(蓋版 (各種)), 規格・仕様区分(40を超え170kg/枚以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し)			1.000	枚			第0031号代価表
側溝蓋 加工費					1.000	枚			
側溝蓋加工費					1.000	枚			
グレーチング側溝蓋300用					1.000	枚			
鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用) T-25 300用 (IH0-1)					1.000	枚			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無					1.000	枚			
グレーチング側溝蓋400用					1.000	枚			
鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用) T-25 400用 (IH0-3)					1.000	枚			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無					1.000	枚			
集水枡・マンホール工									
現場打ち集水枡 500×500×600					1.000	箇所			
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.32m3を超え0.34m3以下), コンクリート打設工法(バックホウ (クレーン機能付) 打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生 (練炭))					1.000	箇所			施工P 第0032号代価表
鋼鉄製集水枡蓋 T-25 500×500 (IM0-4)					1.000	枚			
現場打ち集水枡 500×500×700					1.000	箇所			

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.36m3を超え0.38m3以下), コンクリート打設工法(パッパホ (クレーン機能付) 打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生 (練炭))	1.000	箇所			施工P 第0033号代価表
				鋼鉄製集水桝蓋 T-25 500×500(IM0-4)	1.000	枚			
			現場打ち集水桝 600×600×700		1.000	箇所			
			現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.43m3を超え0.46m3以下), コンクリート打設工法(パッパホ (クレーン機能付) 打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生 (練炭))		1.000	箇所			施工P 第0034号代価表
				鋼鉄製集水桝蓋 T-25 600×600(IM0-5)	1.000	枚			
			現場打ち集水桝 600×600×800		1.000	箇所			
			現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.46m3を超え0.49m3以下), コンクリート打設工法(パッパホ (クレーン機能付) 打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生 (練炭))		1.000	箇所			施工P 第0035号代価表
				鋼鉄製集水桝蓋 T-25 600×600(IM0-5)	1.000	枚			
			鋼鉄製集水桝蓋 500×500		1.000	枚			
			鋼鉄製集水桝蓋 T-25 500×500(IM0-4)		1.000	枚			
			鋼鉄製集水桝蓋 600×600		1.000	枚			
			鋼鉄製集水桝蓋 T-25 600×600(IM0-5)		1.000	枚			
			管渠工						

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	VP100					m			
					1.000				
暗渠排水管 作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50 ～150mm),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0036号代価表
					1.000				
暗渠排水管	VP150					m			
					1.000				
暗渠排水管 作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50 ～150mm),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0037号代価表
					1.000				
暗渠排水管	VP200					m			
					1.000				
暗渠排水管 作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(200 ～400mm),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0038号代価表
					1.000				
道路附属施設工									
歩車道境界ブロック工									
歩車道境界ブロック A型						m			
					1.000				
歩車道境界ブロック A型 作業区分(設置),ブロック規格(A種 (150/170 ×200×600)),基礎砕石規格(無し),均し 基礎コンクリート規格(無し)						m			施工P 第0039号代価表
					1.000				
歩車道境界ブロック B型						m			
					1.000				
歩車道境界ブロック B型 作業区分(設置),ブロック規格(B種 (180/205 ×250×600)),基礎砕石規格(無し),均し 基礎コンクリート規格(無し)						m			施工P 第0040号代価表
					1.000				
歩車道境界ブロック C型						m			
					1.000				
歩車道境界ブロック C型 作業区分(設置),ブロック規格(C種 (180/210 ×300×600)),基礎砕石規格(無し),均し 基礎コンクリート規格(無し)						m			施工P 第0041号代価表
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				歩車道境界ブロック撤去		m			
					1.000				
				歩車道境界ブロック撤去 再利用区分(処分)		m			施工P 第0042号代価表
					1.000				
				歩車道境界ブロック 再利用設置 A 型		m			
					1.000				
				歩車道境界ブロック 再利用設置 A型 作業区分(再利用設置),ブロック規格(A種(15 0/170×200×600)),基礎碎石規格(碎石(各 種)),均し基礎コンクリート規格(生コンクリート(各 種)),養生工の有無(有り)		m			施工P 第0043号代価表
					1.000				
				歩車道境界ブロック 再利用設置 B 型		m			
					1.000				
				歩車道境界ブロック 再利用設置 B型 作業区分(再利用設置),ブロック規格(B種(18 0/205×250×600)),基礎碎石規格(碎石(各 種)),均し基礎コンクリート規格(生コンクリート(各 種)),養生工の有無(有り)		m			施工P 第0044号代価表
					1.000				
				歩車道境界ブロック 再利用設置 C 型		m			
					1.000				
				歩車道境界ブロック 再利用設置 C型 作業区分(再利用設置),ブロック規格(C種(18 0/210×300×600)),基礎碎石規格(碎石(各 種)),均し基礎コンクリート規格(生コンクリート(各 種)),養生工の有無(有り)		m			施工P 第0045号代価表
					1.000				
				舗装工					
				舗装打換え工					
				表層(車道・路肩部) 人力4cm		m2			
					1.000				
				表層(車道・路肩部) 人力4cm 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1 層当平均仕上厚 50mm以下(40 mm),材料(再 生密粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種 類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費 用)		m2			施工P 第0046号代価表
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		表層（車道・路肩部）	機械	4cm		m2			
					1.000				
		表層（車道・路肩部）	機械	4cm 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(40 mm), 材料(再生密粒度アスファルト混合物 (13)), 瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳(全ての費用)		m2			施工 P 第0047号代価表
					1.000				
		表層（車道・路肩部）	人力	5cm		m2			
					1.000				
		表層（車道・路肩部）	人力	5cm 平均幅員(1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスファルト混合物 (20)), 瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳(全ての費用)		m2			施工 P 第0048号代価表
					1.000				
		表層（車道・路肩部）	機械	5cm		m2			
					1.000				
		表層（車道・路肩部）	機械	5cm 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスファルト混合物 (20)), 瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳(全ての費用)		m2			施工 P 第0049号代価表
					1.000				
		表層（歩道部）	人力	3cm		m2			
					1.000				
		表層（歩道部）	人力	3cm 平均幅員(1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(30 mm), 材料(再生密粒度アスファルト混合物 (13)), 瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳(全ての費用)		m2			施工 P 第0050号代価表
					1.000				
		表層（歩道部）	機械	3cm		m2			
					1.000				
		表層（歩道部）	機械	3cm 平均幅員(1.4m以上), 1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm), 材料(再生密粒度アスファルト混合物 (13)), 瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳(全ての費用)		m2			施工 P 第0051号代価表
					1.000				
		基層（車道・路肩部）	人力	5cm		m2			
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				基層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1 層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再 生粗粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種 類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費 用)	1.000	m2			施工P 第0052号代価表
				基層(車道・路肩部) 機械5cm	1.000	m2			
				基層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕 上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生粗粒度アス ファルト混合物(20)),瀝青材料種類(プライムコ ート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工P 第0053号代価表 20201201
				不陸整正 C-40補足材4cm	1.000	m2			
				不陸整正 C-40補足材4cm 補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(39mm以上44mm未満),補足材料(クラッシュラン C-40),費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工P 第0054号代価表
				不陸整正 MS-25補足材3cm	1.000	m2			
				不陸整正 MS-25補足材3cm 補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(29mm以上34mm未満),補足材料(補足材料(各種)),費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工P 第0055号代価表
				上層路盤 10cm MS-25 人力	1.000	m2			
				上層路盤 10cm MS-25 人力 全仕上り厚(実数入力)(100 mm),施工区 分(1層施工),材料(路盤材(各種)),費用 の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工P 第0056号代価表
				上層路盤 10cm MS-25 機械	1.000	m2			
				上層路盤 10cm MS-25 機械 材料(路盤材(碎石各種)),全仕上り厚(実数入力)(100 mm),施工区分(1層施工),費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工P 第0057号代価表
				上層路盤 14cm MS-25 人力	1.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	上層路盤	14cm	MS-25	人力 全仕上り厚（実数入力）（140 mm）, 施工区分(1層施工), 材料(路盤材（各種）), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工 P 第0058号代価表
	上層路盤	14cm	MS-25	機械	1.000	m2			
	上層路盤	14cm	MS-25	機械 材料(路盤材（砕石各種）), 全仕上り厚（実数入力）（140 mm）, 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工 P 第0059号代価表
	下層路盤	12cm	RC-40	人力	1.000	m2			
	下層路盤	12cm	RC-40	人力 全仕上り厚（実数入力）（120 mm）, 施工区分(1層施工), 材料(路盤材（各種）), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工 P 第0060号代価表
	下層路盤	12cm	RC-40	機械	1.000	m2			
	下層路盤	12cm	RC-40	機械 全仕上り厚（実数入力）（120 mm）, 施工区分(1層施工), 材料(路盤材（各種）), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工 P 第0061号代価表
	下層路盤	15cm	RC-40	人力	1.000	m2			
	下層路盤	15cm	RC-40	人力 全仕上り厚（実数入力）（150 mm）, 施工区分(1層施工), 材料(路盤材（各種）), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工 P 第0062号代価表
	下層路盤	15cm	RC-40	機械	1.000	m2			
	下層路盤	15cm	RC-40	機械 全仕上り厚（実数入力）（150 mm）, 施工区分(1層施工), 材料(路盤材（各種）), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工 P 第0063号代価表
	インターロッキングブロック	設置			1.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
			インターロッキングブロック設置	作業区分(直線配置3色以上色合ブロック厚6cm), ブロック使用材料(標準品), 敷材料の種類(再生砂), 敷材料の厚さ(実数入力)(10 mm), 施工規模による加算(100m2未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)	1.000	m2			第0064号代価表
			インターロッキングブロック 撤去再設		1.000	m2			
			インターロッキングブロック撤去(再設置)	作業区分(撤去及び再設置), 再設置作業区分(直線配置3色以上色合ブロック厚6cm), 敷材料の種類(再生砂), 敷材料の厚さ(実数入力)(10 mm), 施工規模による加算(100m2未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)	1.000	m2			第0065号代価表
			インターロッキングブロック撤去		1.000	m2			
			インターロッキングブロック撤去(再設置)	作業区分(撤去のみ), 施工規模による加算(100m2未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)	1.000	m2			
			オーバーレイ工						
			表層(車道・路肩部)人力5cm		1.000	m2			
			表層(車道・路肩部)人力5cm	平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスファルト混合物(20)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工P 第0066号代価表
			表層(車道・路肩部)機械5cm		1.000	m2			
			表層(車道・路肩部)機械5cm	平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスファルト混合物(20)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m2			施工P 第0067号代価表
			表層(歩道部)人力3cm		1.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		表層(歩道部)人力3cm 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(30 mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種類(タックコート PK-4),費用の内訳(全ての費用)			1.000	m2			施工P 第0068号代価表
		表層(歩道部)機械3cm			1.000	m2			
		表層(歩道部)機械3cm 平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種類(タックコート PK-4),費用の内訳(全ての費用)			1.000	m2			施工P 第0069号代価表
		区画線工							
		区画線工							
		熔融式区画線 実線 15cm				m			
				1.000					
		区画線設置 実線 15cm 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),熔融式塗料規格(含有量15~18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)			1.000	m			第0070号代価表
		熔融式区画線 実線 30cm				m			
				1.000					
		区画線設置 実線 30cm 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 30cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),熔融式塗料規格(含有量15~18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)			1.000	m			第0071号代価表
		熔融式区画線 破線 15cm				m			
				1.000					

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
			区画線設置 破線 15cm 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)		1.000	m			第0072号代価表
			溶融式区画線 破線 30cm		1.000	m			
			区画線設置 破線 30cm 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)		1.000	m			第0073号代価表
			区画線消去		1.000	m			
			区画線消去 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(削取り式), 豪雪補正の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)		1.000	m			第0074号代価表
			仮設工						
			工事用道路工						
			土のう積工		1.000	m2			
			土のう積工 作業区分(小口並べ), 作業内容(仕拵・積立)		1.000	m2			第0075号代価表
			敷鉄板		1.000	枚			
			仮覆工		1.000	枚			第0076号代価表
			交通管理工						

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員						人日			
					1.000				
交通誘導警備員B						人日			第0082号代価表
					1.000				
災害時等パトロール						時間			
					1.000				
軽作業員						人			
ガソリン レギュラー						L			
					1.000				
防護柵工									
路側防護柵工									
ガードレール設置工						m			
					1.000				
防護柵設置工(ガードレール設置工) 施工区分(土中建込), 規格・仕様(Gr-C-4E 塗装品), 施工規模による加算(21m未満), 夜間作業の補正(無), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 曲線部補正(無), 加算額の有無(加算無し)						m			第0083号代価表
					1.000				
ガードレール撤去						m			
					1.000				
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 施工区分(土中建込・標準型), 規格・仕様(Gr-C-4E), 夜間作業の補正(無), 時間的制約を受ける場合の補正(無)						m			第0084号代価表
					1.000				
標識工									
小型標識工									
警戒標識 新設 直柱						基			
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				標識柱・基礎設置(路側式) 柱の規格(単柱式(基礎含む) φ60.5), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無), 曲げ支柱加算(無), 柱の材料費の計上(有), 塗装仕様(下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色))	1.000	基			第0085号代価表
				標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 標識板材料費の計上の有無(有), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無)	1.000	基			第0086号代価表
				路線番号・警戒標識取付金具(U型ハット) φ60.5×3×40(2組)	1.000	枚			
				警戒標識 新設 曲柱	1.000	基			
				標識柱・基礎設置(路側式) 柱の規格(単柱式(基礎含む) φ60.5), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無), 曲げ支柱加算(有), 柱の材料費の計上(有), 塗装仕様(下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色))	1.000	基			第0087号代価表
				標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 標識板材料費の計上の有無(有), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無)	1.000	基			第0086号代価表
				路線番号・警戒標識取付金具(U型ハット) φ60.5×3×40(2組)	1.000	枚			
				警戒標識 撤去	1.000	基			
				標識柱・基礎撤去(路側式) 形式(単柱式(基礎含む)), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無)	1.000	基			第0088号代価表
				警戒標識 再設	1.000	基			

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				標識柱・基礎設置(路側式) 柱の規格(単柱式(基礎含む) φ60.5), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無), 曲げ支柱加算(無), 柱の材料費の計上(無), 塗装仕様(下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色))	1.000	基			第0089号代価表
標識板 設置					1.000	枚			
				標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 標識板材料費の計上の有無(有), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無)	1.000	基			第0086号代価表
				路線番号・警戒標識取付金具(U型ハット) φ60.5×3×40(2組)	1.000	枚			
標識板 交換 材料支給					1.000	枚			
				標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 標識板材料費の計上の有無(無), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無)	1.000	基			第0090号代価表
標識基礎 蓋タイプ					1.000	基			
標識基礎 蓋タイプ					1.000	基			
道路付属施設工									
道路付属物工									
車線分離標(ラバーポール)設置 H650					1.000	本			
道路付属物設置工(車線分離標[ラバーポール]設置) 施工区分(着脱式(穿孔式・3本脚)), 材料費区分(手間+材料費), 規格・仕様(本体(柱) 径φ80ベース径φ250高650), 施工規模(10本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)					1.000	本			第0091号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標（ラバーポール）設置 H800						本			
					1.000				
道路付属物設置工(車線分離標[ラバーポール]設置) 施工区分(着脱式(穿孔式・3本脚)),材料費区分(手間+材料費),規格・仕様(本体(柱)径φ80ベース径φ250高800),施工規模(10本未満),夜間作業の補正(無),時間制約を受ける場合の補正(無)						本			第0092号代価表
					1.000				
車線分離標（ラバーポール）撤去						本			
					1.000				
車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚						本			
					1.000				
視線誘導標 設置						本			
					1.000				
道路付属物設置工(視線誘導標設置) 施工区分(土中建込),材料費区分(手間+材料費),反射体の種類(両面),規格・仕様(反射体径φ100以下 支柱径φ60.5),加算額(標準),施工規模(10本未満),夜間作業の補正(無),時間制約を受ける場合の補正(無)						本			第0093号代価表
					1.000				
視線誘導標 撤去						本			
					1.000				
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含						本			
					1.000				
冬期対策施設工									
冬期安全施設工									
人力薬剤散布						t			
					1.000				
凍結防止剤人力散布						t			第0094号代価表
					1.000				
除草工									
道路除草工									

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路除草(複合)						m2			
					1.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)), ダンプトラック運搬距離(30.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0095号代価表
					1.000				
コンクリート工									
コンクリート工									
モルタル練						m3			
					1.000				
モルタル練 セメント種類(普通), 混合比(1:3), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0096号代価表
					1.000				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物						m3			
					1.000				
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0097号代価表
					1.000				
コンクリート 小型構造物						m3			
					1.000				
コンクリート 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0098号代価表
					1.000				
型枠 鉄筋・無筋構造物						m2			
					1.000				
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)						m2			施工P 第0099号代価表
					1.000				
型枠 小型構造物						m2			
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	型枠	型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(小型構造物)			1.000	m2			施工P 第0100号代価表
型枠	均しコンクリート				1.000	m2			
型枠	型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)				1.000	m2			施工P 第0101号代価表
鉄筋工	D10				1.000	t			
鉄筋工[市場単価]	鉄筋材料規格・径(SD295A D10), 規格・仕様区分(一般構造物), 施工規模(10t未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), トンネル内作業の補正(無), 法面作業の補正(無), 太径鉄筋補正(補正無(鉄筋割合10%未満含む)), 構造物種別による補正(差筋及び杭頭処理)				1.000	t			第0102号代価表
鉄筋工	D13				1.000	t			
鉄筋工[市場単価]	鉄筋材料規格・径(SD295A D13), 規格・仕様区分(一般構造物), 施工規模(10t未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), トンネル内作業の補正(無), 法面作業の補正(無), 太径鉄筋補正(補正無(鉄筋割合10%未満含む)), 構造物種別による補正(差筋及び杭頭処理)				1.000	t			第0103号代価表
仮設工									
工事用道路工									
路面清掃 (人力)					1.000	km			
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(多い)					1.000	km			施工P 第0104号代価表
水替工									
ポンプ排水					1.000	日			

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 設置・撤去						箇所			第0105号代価表
					1.000				
ポンプ 運転 排水量区分(0以上40 (m3／h) 未満), 排水 方法(作業時排水)						日			第0107号代価表
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費 バックホウクローラ型 0.1m2 往復						台			
					1.000				
建設機械運搬費 バックホウクローラ型 0.1m3 2.7 t						回			第0110号代価表
					1.000				
建設機械運搬費 アスファルトフィニッシャー 1.4～3.0m 往復						台			
					1.000				
建設機械運搬費 アスファルトフィニッシャー 1.4～3.0m 5.2 t						回			第0112号代価表
					1.000				
建設機械運搬費 振動ローラー 3～4 t 往復						台			
					1.000				
建設機械運搬費 振動ローラー 3～4 t						回			第0114号代価表
					1.000				
人員輸送費						時間			
					1.000				
ライトバン運転						時間			第0116号代価表
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 床掘り

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	100.000	%			R1
			(標準単価 積算単価)
<div> <div>条件名称</div> <div>入力値</div> <div>入力名称</div> </div> <div> <div>J 0 1</div> <div>土質</div> <div>1</div> <div>土砂</div> </div> <div> <div>J 0 2</div> <div>施工方法</div> <div>6</div> <div>現場制約あり</div> </div>					

第 0002 号 代価表 床掘り

施工P(機22.42%, 労70.13%, 材7.45%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	22.420	%			K1
運転手（特殊）	37.920	%			R1
普通作業員	32.210	%			R2
軽油 1.2号	7.450	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外（小規模）
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 代価表 掘削

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	100.000	%			R1
			(標準単価 積算単価))
<div> <div>条件名称</div> <div>入力値</div> <div>入力名称</div> </div> <div> <div>J 0 1 土質</div> <div>1</div> <div>土砂</div> </div> <div> <div>J 0 2 施工方法</div> <div>4</div> <div>現場制約あり</div> </div>					

第 0004 号 代価表 掘削

施工P(機30.52%, 労58.07%, 材11.41%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	30.520	%			K1
運転手（特殊）	58.070	%			R1
軽油 1.2号	11.410	%			Z1
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外（小規模）
J06 施工数量	7	小規模（標準）

第 0005 号 代価表 埋戻し

施工P(機0.30%, 労99.40%, 材0.30%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg	0.300	%			K1
普通作業員	88.170	%			R1
特殊作業員	11.230	%			R2
ガソリン レギュラー	0.300	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	施工方法	6	現場制約あり
J 0 2	土質	1	土砂
J 0 3	締固めの有無	1	有り

第 0006 号 代価表 埋戻し

施工P(機10.80%, 労85.21%, 材3.99%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	10.140	%			K1
ランマ 質量60～80kg	0.660	%			K2
普通作業員	48.690	%			R1
特殊作業員	19.380	%			R2
運転手（特殊）	17.140	%			R3
軽油 1.2号	3.370	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.620	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J01 施工方法	5	上記以外（小規模）
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第 0007 号 代価表 舗装版切断

施工P(機6.29%, 労54.24%, 材39.47%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	4.250	%			K1
特殊作業員	18.900	%			R1
世話役	9.560	%			R2
普通作業員	8.200	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	36.630	%			Z1
ガソリン レギュラー	1.920	%			Z2
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0008 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機1.81%, 労95.86%, 材2.33%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m ³ /min	1.430	%			K1
さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	0.380	%			K2
特殊作業員	52.950	%			R1
普通作業員	42.910	%			R2
軽油 1.2号	2.330	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J02 障害等の有無	2	有り
J04 舗装版厚	5	4cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第 0009 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機2.07%, 労95.27%, 材2.66%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5～3.7m ³ /min	1.630	%			K1
さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	0.440	%			K2
特殊作業員	52.170	%			R1
普通作業員	43.100	%			R2
軽油 1.2号	2.660	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J02 障害等の有無	2	有り
J04 舗装版厚	6	4cmを超え10cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第 0010 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機33.74%, 労59.03%, 材7.23%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリート圧砕装置（大割機） 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	24.040	%			K1
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	9.700	%			K2
運転手（特殊）	26.310	%			R1
普通作業員	23.310	%			R2
世話役	9.410	%			R3
軽油 1.2号	7.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	3	15cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第 0011 号 代価表 構造物取壊し

第 03-00-100-M-001 号

10.000 m3 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																								
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		10.000	m 3																											
合計																														
				単位当り																										
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>構造物区分</td><td>1</td><td>無筋構造物</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>工法区分</td><td>1</td><td>機械施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>低騒音・低振動対策</td><td>1</td><td>必要</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	構造物区分	1	無筋構造物	J 0 2	工法区分	1	機械施工	J 0 3	時間的制約の有無	1	無し	J 0 4	夜間作業の有無	1	無し	J 0 5	低騒音・低振動対策	1	必要
	条件名称	入力値	入力名称																											
J 0 1	構造物区分	1	無筋構造物																											
J 0 2	工法区分	1	機械施工																											
J 0 3	時間的制約の有無	1	無し																											
J 0 4	夜間作業の有無	1	無し																											
J 0 5	低騒音・低振動対策	1	必要																											

第 0012 号 代価表 構造物取壊し

第 03-00-100-M-001 号

10.000 m3 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																								
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		10.000	m 3																											
合計																														
				単位当り																										
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>構造物区分</td><td>2</td><td>鉄筋構造物</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>工法区分</td><td>1</td><td>機械施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>低騒音・低振動対策</td><td>1</td><td>必要</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	構造物区分	2	鉄筋構造物	J 0 2	工法区分	1	機械施工	J 0 3	時間的制約の有無	1	無し	J 0 4	夜間作業の有無	1	無し	J 0 5	低騒音・低振動対策	1	必要
	条件名称	入力値	入力名称																											
J 0 1	構造物区分	2	鉄筋構造物																											
J 0 2	工法区分	1	機械施工																											
J 0 3	時間的制約の有無	1	無し																											
J 0 4	夜間作業の有無	1	無し																											
J 0 5	低騒音・低振動対策	1	必要																											

第 0013 号 代価表 構造物取壊し

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

10.000 m3 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																				
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		10.000	m 3																							
合計																										
				単位当り																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>構造物区分</td><td>1</td><td>無筋構造物</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>工法区分</td><td>2</td><td>人力施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	構造物区分	1	無筋構造物	J 0 2	工法区分	2	人力施工	J 0 3	時間的制約の有無	1	無し	J 0 4	夜間作業の有無	1	無し
	条件名称	入力値	入力名称																							
J 0 1	構造物区分	1	無筋構造物																							
J 0 2	工法区分	2	人力施工																							
J 0 3	時間的制約の有無	1	無し																							
J 0 4	夜間作業の有無	1	無し																							

第 0014 号 代価表 構造物取壊し

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

10.000 m3 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																				
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無		10.000	m 3																							
合計																										
				単位当り																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>構造物区分</td><td>2</td><td>鉄筋構造物</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>工法区分</td><td>2</td><td>人力施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	構造物区分	2	鉄筋構造物	J 0 2	工法区分	2	人力施工	J 0 3	時間的制約の有無	1	無し	J 0 4	夜間作業の有無	1	無し
	条件名称	入力値	入力名称																							
J 0 1	構造物区分	2	鉄筋構造物																							
J 0 2	工法区分	2	人力施工																							
J 0 3	時間的制約の有無	1	無し																							
J 0 4	夜間作業の有無	1	無し																							

第 0015 号 代価表 コンクリートはつり

施工P(機1.72%, 労94.36%, 材3.92%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量5.0m ³ /min	1.670	%			K1
特殊作業員	38.500	%			R1
普通作業員	31.650	%			R2
世話役	21.470	%			R3
軽油 1.2号	3.810	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	平均はつり厚	1	3cm以下
J 0 2	費用の内訳	1	全ての費用

第 0016 号 代価表 コンクリートはつり

施工P(機1.64%, 労94.61%, 材3.75%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量5.0m ³ /min	1.600	%			K1
特殊作業員	41.800	%			R1
普通作業員	30.800	%			R2
世話役	19.260	%			R3
軽油 1.2号	3.650	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	平均はつり厚	2	3cmを超え6cm以下
J 0 2	費用の内訳	1	全ての費用

第 0017 号 代価表 残土等処分

施工P(機0.00%, 労0.00%, 材100.00%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
処分費	100.000	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称

入力値

输入名称

第 0018 号 代価表 殻運搬

施工P(機20.12%, 労70.66%, 材9.22%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.120	%			K1
運転手 (一般)	70.660	%			R1
軽油 1. 2 号	9.220	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	2	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	2	人力積込
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 6 運搬距離 (km) (DID区間無)	11	11.0km以下
J 1 6 費用の内訳	1	全ての費用

第 0019 号 代価表 殻運搬

施工P(機20.04%, 労70.36%, 材9.60%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.040	%			K1
運転手 (一般)	70.360	%			R1
軽油 1. 2 号	9.600	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	2	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	5	機械積込 (小規模土工)
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 1 2 運搬距離 (km) (DID区間無)	11	12.0km以下
J 1 6 費用の内訳	1	全ての費用

第 0020 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機20.04%, 労70.36%, 材9.60%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.040	%			K1
運転手 (一般)	70.360	%			R1
軽油 1. 2 号	9.600	%			Z1
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J 0 2 積込機種・規格	7	人力
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	1	無し
J 1 7 運搬距離 (km) (DID区間無)	11	11.0km以下

第 0021 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機26.28%, 労61.34%, 材12.38%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.280	%			K1
運転手 (一般)	61.340	%			R1
軽油 1. 2 号	12.380	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	2	小規模
J 0 2 積込機種・規格	5	バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	1	無し
J 1 3 運搬距離 (km) (DID区間無)	10	10.0km以下

第 0022 号 代価表 殻運搬

施工P(機20.12%, 労70.66%, 材9.22%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.120	%			K1
運転手 (一般)	70.660	%			R1
軽油 1. 2 号	9.220	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	1	Co (無筋・鉄筋) 構造物とりこわし
J 0 2 積込工法区分	2	人力積込
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 6 運搬距離 (km) (DID区間無)	11	11.0km以下
J 1 6 費用の内訳	1	全ての費用

第 0023 号 代価表 コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価]

第 03-00-100-M-001 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IR-300	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	蓋版の種類	1	IR-300
J 0 3	夜間作業の有無	2	無
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し
J 0 5	施工箇所による補正	1	無

第 0024 号 代価表 コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価]

第 03-00-100-M-001 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IR-400	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	蓋版の種類	3	IR-400
J 0 3	夜間作業の有無	2	無
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し
J 0 5	施工箇所による補正	1	無

第 0025 号 代価表 コンクリート側溝蓋(歩道用)(県規格)[土木工事標準単価]

第 03-00-100-M-001 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 歩道用 IS-300	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	蓋版の種類	1	IS-300
J 0 3	夜間作業の有無	2	無
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し
J 0 5	施工箇所による補正	1	無

第 0026 号 代価表 コンクリート側溝蓋(歩道用)(県規格)[土木工事標準単価]

第 03-00-100-M-001 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 歩道用 IS-400	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	蓋版の種類	3	IS-400
J 0 3	夜間作業の有無	2	無
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し
J 0 5	施工箇所による補正	1	無

第 0027 号 代価表 コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価]

第 03-00-100-M-001 号

100.000

枚 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		100.000	枚			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	作業区分	3		据付 再利用撤去		
J 0 2	蓋版の種類	1		IR-300		
J 0 3	夜間作業の有無	2		無		
J 0 4	時間的制約の有無	1		無し		
J 0 5	施工箇所による補正	1		無		

第 0028 号 代価表 U型側溝

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10.000	m																																																			
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10.000	m																																																			
砕石(R C 4 0)	0.624	m 3																																																			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式																																																			
合計																																																					
			単位当り																																																		
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>3</td><td>再利用撤去・据付け</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>L=1000・L=4000・L=5000使用の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>U型側溝の種類</td><td>4</td><td>側溝 (各種)</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>U型側溝の規格・仕様</td><td>1</td><td>L=600mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>U型側溝の質量</td><td>2</td><td>60を超え300kg/個以下</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>施工箇所における補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 1 0</td><td>基礎砕石施工の有無</td><td>1</td><td>有り</td></tr><tr><td>J 1 1</td><td>基礎砕石の種類</td><td>6</td><td>砕石 (各種)</td></tr><tr><td>J 1 2</td><td>基礎砕石設計数量 (実数入力)</td><td>0.52</td><td>0.52 m3/10m</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	3	再利用撤去・据付け	J 0 2	L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	1	無し	J 0 3	夜間作業の有無	1	無し	J 0 4	U型側溝の種類	4	側溝 (各種)	J 0 6	U型側溝の規格・仕様	1	L=600mm	J 0 7	U型側溝の質量	2	60を超え300kg/個以下	J 0 8	時間的制約の有無	1	無し	J 0 9	施工箇所における補正	1	無し	J 1 0	基礎砕石施工の有無	1	有り	J 1 1	基礎砕石の種類	6	砕石 (各種)	J 1 2	基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.52	0.52 m3/10m
	条件名称	入力値	入力名称																																																		
J 0 1	作業区分	3	再利用撤去・据付け																																																		
J 0 2	L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	1	無し																																																		
J 0 3	夜間作業の有無	1	無し																																																		
J 0 4	U型側溝の種類	4	側溝 (各種)																																																		
J 0 6	U型側溝の規格・仕様	1	L=600mm																																																		
J 0 7	U型側溝の質量	2	60を超え300kg/個以下																																																		
J 0 8	時間的制約の有無	1	無し																																																		
J 0 9	施工箇所における補正	1	無し																																																		
J 1 0	基礎砕石施工の有無	1	有り																																																		
J 1 1	基礎砕石の種類	6	砕石 (各種)																																																		
J 1 2	基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.52	0.52 m3/10m																																																		

第 0029 号 代価表 U型側溝

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10.000	m			
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10.000	m			
碎石(R C 4 0)	0.696	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	3	再利用撤去・据付け
J 0 2	L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	1	無し
J 0 3	夜間作業の有無	1	無し
J 0 4	U型側溝の種類	4	側溝 (各種)
J 0 6	U型側溝の規格・仕様	1	L=600mm
J 0 7	U型側溝の質量	2	60を超え300kg/個以下
J 0 8	時間的制約の有無	1	無し
J 0 9	施工箇所における補正	1	無し
J 1 0	基礎碎石施工の有無	1	有り
J 1 1	基礎碎石の種類	6	碎石 (各種)
J 1 2	基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.58	0.58 m ³ /10m

第 0030 号 代価表 蓋版

第 03-00-100-M-001 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付け
J 0 2	夜間作業の有無	1	無し
J 0 3	蓋版の種類	5	蓋版（各種）
J 0 5	規格・仕様区分	2	40を超え170kg/枚以下
J 0 6	時間的制約の有無	1	無し
J 0 7	施工箇所における補正	1	無し

第 0031 号 代価表 蓋版

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	据付け
J 0 2 夜間作業の有無	1	無し
J 0 3 蓋版の種類	5	蓋版（各種）
J 0 5 規格・仕様区分	2	40を超え170kg/枚以下
J 0 6 時間的制約の有無	1	無し
J 0 7 施工箇所における補正	1	無し

第 0032 号 代価表 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

施工P(機1.01%, 労87.72%, 材11.27%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 箇所 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	0.860	%			K1
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	0.100	%			K2
型枠工	35.460	%			R1
普通作業員	27.130	%			R2
世話役	10.250	%			R3
特殊作業員	2.500	%			R4
生コンクリート 18-8-25（20） 高炉	10.450	%			Z1
軽油 1.2号	0.470	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	コンクリート規格	14	18-8-25（高炉）
J 0 2	1箇所当りコンクリート使用量	7	0.32m ³ を超え0.34m ³ 以下
J 0 3	コンクリート打設工法	1	バックホウ（クレーン機能付）打設
J 0 4	養生工の種類	1	一般養生・特殊養生（練炭）

第 0033 号 代価表 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

施工P(機1.03%, 労87.29%, 材11.68%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 箇所 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	0.890	%			K1
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	0.090	%			K2
型枠工	35.150	%			R1
普通作業員	26.990	%			R2
世話役	10.210	%			R3
特殊作業員	2.590	%			R4
生コンクリート 18-8-25（20） 高炉	10.860	%			Z1
軽油 1.2号	0.480	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	コンクリート規格	14	18-8-25（高炉）
J 0 2	1箇所当りコンクリート使用量	9	0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下
J 0 3	コンクリート打設工法	1	バックホウ（クレーン機能付）打設
J 0 4	養生工の種類	1	一般養生・特殊養生（練炭）

第 0034 号 代価表 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

施工P(機1.09%, 労86.60%, 材12.31%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 箇所 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	0.950	%			K1
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	0.090	%			K2
型枠工	34.630	%			R1
普通作業員	26.790	%			R2
世話役	10.160	%			R3
特殊作業員	2.710	%			R4
生コンクリート 18-8-25（20） 高炉	11.480	%			Z1
軽油 1.2号	0.500	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	コンクリート規格	14	18-8-25（高炉）
J 0 2	1箇所当りコンクリート使用量	12	0.43m ³ を超え0.46m ³ 以下
J 0 3	コンクリート打設工法	1	バックホウ（クレーン機能付）打設
J 0 4	養生工の種類	1	一般養生・特殊養生（練炭）

第 0035 号 代価表 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

施工P(機1.10%, 労86.38%, 材12.52%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 箇所 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	0.960	%			K1
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	0.090	%			K2
型枠工	34.480	%			R1
普通作業員	26.720	%			R2
世話役	10.140	%			R3
特殊作業員	2.750	%			R4
生コンクリート 18-8-25（20） 高炉	11.680	%			Z1
軽油 1.2号	0.510	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	コンクリート規格	14	18-8-25（高炉）
J 0 2	1箇所当りコンクリート使用量	13	0.46m ³ を超え0.49m ³ 以下
J 0 3	コンクリート打設工法	1	バックホウ（クレーン機能付）打設
J 0 4	養生工の種類	1	一般養生・特殊養生（練炭）

第 0036 号 代価表 暗渠排水管

施工P(機0.00%, 労46.11%, 材53.89%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	33.210	%			R1
世話役	12.900	%			R2
暗渠排水管	53.890	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	据付
J 0 2 管種別	1	直管
J 0 3 呼び径	1	50～150mm
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0037 号 代価表 暗渠排水管

施工P(機0.00%, 労46.11%, 材53.89%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	33.210	%			R1
世話役	12.900	%			R2
暗渠排水管	53.890	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	据付
J 0 2 管種別	1	直管
J 0 3 呼び径	1	50～150mm
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0038 号 代価表 暗渠排水管

施工P(機0.00%, 労13.87%, 材86.13%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	9.990	%			R1
世話役	3.880	%			R2
暗渠排水管	86.130	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	据付
J 0 2 管種別	1	直管
J 0 3 呼び径	2	200～400mm
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0039 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機0.00%, 労65.75%, 材34.25%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	29.620	%			R1
世話役	17.250	%			R2
特殊作業員	16.970	%			R3
歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	34.250	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	設置
J 0 2	ブロック規格	1	A種 (150/170×200×600)
J 0 4	基礎碎石規格	4	無し
J 0 5	均し基礎コンクリート規格	6	無し

第 0040 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機2.73%, 労57.02%, 材40.25%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回 クレーン機能付〕 山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ） 0.9t 吊	2.730	%			K1
特殊作業員	23.250	%			R1
普通作業員	20.230	%			R2
世話役	11.800	%			R3
歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600（B）	39.470	%			Z1
軽油 1.2号	0.780	%			Z2
			（標準単価 積算単価		）

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	設置
J 0 2 ブロック規格	2	B種（180/205×250×600）
J 0 4 基礎碎石規格	4	無し
J 0 5 均し基礎コンクリート規格	6	無し

第 0041 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機2.52%, 労52.72%, 材44.76%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回 クレーン機能付〕 山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ） 0.9t 吊	2.520	%			K1
特殊作業員	21.500	%			R1
普通作業員	18.710	%			R2
世話役	10.900	%			R3
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600（C）	44.040	%			Z1
軽油 1.2号	0.720	%			Z2
			（標準単価 積算単価		）

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	設置
J 0 2 ブロック規格	3	C種（180/210×300×600）
J 0 4 基礎碎石規格	4	無し
J 0 5 均し基礎コンクリート規格	6	無し

第 0042 号 代価表 歩車道境界ブロック撤去

施工P(機5.06%, 労93.17%, 材1.77%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 山積0.22m ³ （平積0.16m ³ ）	5.060	%			K1
普通作業員	47.920	%			R1
世話役	18.610	%			R2
運転手（特殊）	18.000	%			R3
軽油 1.2号	1.770	%			Z1
			(標準単価 積算単価))

J 0 1 条件名称
再利用区分

入力値
1

入力名称
処分

第 0043 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機0.51%, 労87.27%, 材12.22%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	0.510	%			K1
普通作業員	33.700	%			R1
世話役	16.840	%			R2
特殊作業員	16.250	%			R3
型枠工	13.830	%			R4
生コンクリート	10.700	%			Z1
碎石（RC40）	1.100	%			Z2
軽油 1.2号	0.420	%			Z3
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	2	再利用設置
J 0 2 ブロック規格	1	A種（150/170×200×600）
J 0 4 基礎碎石規格	3	碎石（各種）
J 0 5 均し基礎コンクリート規格	5	生コンクリート（各種）
J 0 6 養生工の有無	2	有り

第 0044 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機2.96%, 労83.86%, 材13.18%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回 クレーン機能付〕 山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ） 0.9t 吊	2.460	%			K1
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	0.500	%			K2
普通作業員	27.890	%			R1
特殊作業員	23.650	%			R2
世話役	13.580	%			R3
型枠工	12.420	%			R4
生コンクリート	10.980	%			Z1
軽油 1.2号	1.120	%			Z2
碎石（RC40）	1.080	%			Z3
			（標準単価 積算単価		）

条件名称	入力値	入力名称
J01 作業区分	2	再利用設置
J02 ブロック規格	2	B種（180/205×250×600）
J04 基礎碎石規格	3	碎石（各種）
J05 均し基礎コンクリート規格	5	生コンクリート（各種）
J06 養生工の有無	2	有り

第 0045 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機2.97%, 労83.84%, 材13.19%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回 クレーン機能付〕 山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ） 0.9t 吊	2.460	%			K1
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	0.510	%			K2
普通作業員	27.880	%			R1
特殊作業員	23.640	%			R2
世話役	13.580	%			R3
型枠工	12.410	%			R4
生コンクリート	10.970	%			Z1
軽油 1.2号	1.130	%			Z2
碎石（RC40）	1.090	%			Z3
			（標準単価 積算単価		）
<div> <div>条件名称</div> <div>入力値</div> <div>入力名称</div> </div> <div> <div>J01 作業区分</div> <div>2</div> <div>再利用設置</div> </div> <div> <div>J02 ブロック規格</div> <div>3</div> <div>C種（180/210×300×600）</div> </div> <div> <div>J04 基礎碎石規格</div> <div>3</div> <div>碎石（各種）</div> </div> <div> <div>J05 均し基礎コンクリート規格</div> <div>5</div> <div>生コンクリート（各種）</div> </div> <div> <div>J06 養生工の有無</div> <div>2</div> <div>有り</div> </div>					

第 0046 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機0.50%, 労43.62%, 材55.88%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6 t	0.290	%			K1
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60 kg	0.140	%			K2
特殊作業員	19.620	%			R1
普通作業員	13.680	%			R2
世話役	3.980	%			R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (13)	51.040	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.670	%			Z2
ガソリン レギュラー	0.120	%			Z3
軽油 1.2号	0.030	%			Z4
			(標準単価 積算単価))

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	平均幅員	1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)
J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	40	40 mm
J 0 5	材料	11	再生密粒度アスファルト混合物 (13)
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用

第 0047 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.81%, 労13.91%, 材84.28%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	1. 210	%			K1																		
振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量 3 ～ 4 t	0. 250	%			K2																		
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 3 ～ 4 t	0. 220	%			K3																		
普通作業員	4. 960	%			R1																		
特殊作業員	3. 410	%			R2																		
運転手（特殊）	3. 360	%			R3																		
世話役	1. 150	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度 A S 混合物（ 1 3 ）	76. 980	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7. 050	%			Z2																		
軽油 1. 2 号	0. 240	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>3</td><td>1. 4m以上3. 0m以下</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>40</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスファルト混合物（13）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	40	40 mm	J 0 5 材料	11	再生密粒度アスファルト混合物（13）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	40	40 mm																					
J 0 5 材料	11	再生密粒度アスファルト混合物（13）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0048 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機0.50%, 労43.62%, 材55.88%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6 t	0.290	%			K1
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60 kg	0.140	%			K2
特殊作業員	19.620	%			R1
普通作業員	13.680	%			R2
世話役	3.980	%			R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物 (20)	51.040	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.670	%			Z2
ガソリン レギュラー	0.120	%			Z3
軽油 1.2号	0.030	%			Z4
			(標準単価 積算単価)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	平均幅員	1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)
J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J 0 5	材料	10	再生密粒度アスファルト混合物 (20)
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用

第 0049 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.81%, 労13.91%, 材84.28%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	1. 210	%			K1																		
振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量 3 ～ 4 t	0. 250	%			K2																		
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 3 ～ 4 t	0. 220	%			K3																		
普通作業員	4. 960	%			R1																		
特殊作業員	3. 410	%			R2																		
運転手（特殊）	3. 360	%			R3																		
世話役	1. 150	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度 A S 混合物（ 2 0 ）	76. 980	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－ 3 プライムコート用	7. 050	%			Z2																		
軽油 1. 2 号	0. 240	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>3</td><td>1. 4m以上3. 0m以下</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスファルト混合物（20）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	10	再生密粒度アスファルト混合物（20）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	10	再生密粒度アスファルト混合物（20）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0050 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機0.54%, 労49.70%, 材49.76%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	0.370	%			K1
振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	0.090	%			K2
特殊作業員	19.650	%			R1
普通作業員	17.130	%			R2
世話役	4.990	%			R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物（13）	43.780	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.850	%			Z2
ガソリン レギュラー	0.070	%			Z3
軽油 1.2号	0.040	%			Z4
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J01 平均幅員	1	1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30	30 mm
J05 材料	11	再生密粒度アスファルト混合物（13）
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第 0051 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機2.96%, 労22.56%, 材74.48%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
A Sフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	2.230	%			K1
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	0.420	%			K2
普通作業員	8.510	%			R1
特殊作業員	5.850	%			R2
運転手 (特殊)	3.820	%			R3
世話役	1.970	%			R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	65.370	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.740	%			Z2
軽油 1.2号	0.330	%			Z3
			(標準単価 積算単価))

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	平均幅員	3	1.4m以上
J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm
J 0 5	材料	11	再生密粒度アスファルト混合物 (13)
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用

第 0052 号 代価表 基層(車道・路肩部)

施工P(機0.54%, 労46.59%, 材52.87%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	0.310	%			K1
振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	0.150	%			K2
特殊作業員	20.950	%			R1
普通作業員	14.610	%			R2
世話役	4.260	%			R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物（20）	47.690	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.990	%			Z2
ガソリン レギュラー	0.130	%			Z3
軽油 1.2号	0.040	%			Z4
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J01 平均幅員	1	1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J05 材料	12	再生粗粒度アスファルト混合物（20）
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第 0053 号 代価表 基層(車道・路肩部)

施工P(機2.01%, 労15.41%, 材82.58%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	1. 340	%			K1																		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量 3 ～ 4 t	0. 270	%			K2																		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量 3 ～ 4 t	0. 250	%			K3																		
普通作業員	5. 490	%			R1																		
特殊作業員	3. 780	%			R2																		
運転手（特殊）	3. 720	%			R3																		
世話役	1. 280	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生粗粒度 A S 混合物（ 2 0 ）	74. 500	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7. 800	%			Z2																		
軽油 1. 2 号	0. 260	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>3</td><td>1. 4m以上3. 0m以下</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>12</td><td>再生粗粒度アスファルト混合物（20）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	12	再生粗粒度アスファルト混合物（20）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	12	再生粗粒度アスファルト混合物（20）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0054 号 代価表 不陸整正

施工P(機16.54%, 労42.78%, 材40.68%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3.1m	8.160	%			K1
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	6.320	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	2.060	%			K3
運転手 (特殊)	27.030	%			R1
特殊作業員	8.310	%			R2
普通作業員	6.040	%			R3
世話役	1.400	%			R4
クラッシャーラン C-40	36.220	%			Z1
軽油 1.2号	4.460	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J01 補足材料の有無	2	有り
J02 補足材料平均厚さ	11	39mm以上44mm未満
J03 補足材料	3	クラッシャー C-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第 0055 号 代価表 不陸整正

施工P(機18.12%, 労46.87%, 材35.01%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3.1m	8.940	%			K1
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	6.920	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	2.260	%			K3
運転手 (特殊)	29.600	%			R1
特殊作業員	9.110	%			R2
普通作業員	6.620	%			R3
世話役	1.540	%			R4
路盤材	30.120	%			Z1
軽油 1.2号	4.890	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J01 補足材料の有無	2	有り
J02 補足材料平均厚さ	9	29mm以上34mm未満
J03 補足材料	13	補足材料 (各種)
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第 0056 号 代価表 上層路盤(歩道部)

施工P(機5.68%, 労64.70%, 材29.62%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	2.940	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	2.580	%			K2
普通作業員	27.200	%			R1
運転手（特殊）	22.850	%			R2
特殊作業員	12.770	%			R3
路盤材	27.780	%			Z1
軽油 1.2号	1.790	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	100	100 mm
J 0 2 施工区分	1	1層施工
J 0 3 材料	7	路盤材（各種）
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0057 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機10.44%, 労30.39%, 材59.17%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3.1m	4.220	%			K1
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	3.270	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	1.070	%			K3
運転手 (特殊)	13.970	%			R1
特殊作業員	4.910	%			R2
普通作業員	4.670	%			R3
世話役	1.360	%			R4
路盤材	56.360	%			Z1
軽油 1.2号	2.310	%			Z2
			(標準単価 積算単価))
<div> <div>条件名称</div> <div>入力値</div> <div>入力名称</div> </div> <div> <div>J01 材料</div> <div>12</div> <div>路盤材 (碎石各種)</div> </div> <div> <div>J06 全仕上り厚 (実数入力)</div> <div>100</div> <div>100 mm</div> </div> <div> <div>J07 施工区分</div> <div>1</div> <div>1層施工</div> </div> <div> <div>J09 費用の内訳</div> <div>1</div> <div>全ての費用</div> </div>					

第 0058 号 代価表 上層路盤(歩道部)

施工P(機5.68%, 労64.70%, 材29.62%, 市0.00%)

第 03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	2.940	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	2.580	%			K2
普通作業員	27.200	%			R1
運転手（特殊）	22.850	%			R2
特殊作業員	12.770	%			R3
路盤材	27.780	%			Z1
軽油 1.2号	1.790	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	140	140 mm
J 0 2 施工区分	1	1層施工
J 0 3 材料	7	路盤材（各種）
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0059 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機10.44%, 労30.39%, 材59.17%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3.1m	4.220	%			K1
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	3.270	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	1.070	%			K3
運転手 (特殊)	13.970	%			R1
特殊作業員	4.910	%			R2
普通作業員	4.670	%			R3
世話役	1.360	%			R4
路盤材	56.360	%			Z1
軽油 1.2号	2.310	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J01 材料	12	路盤材 (碎石各種)
J06 全仕上り厚 (実数入力)	140	140 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第 0060 号 代価表 下層路盤(歩道部)

施工P(機6.19%, 労70.45%, 材23.36%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	3.200	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	2.810	%			K2
普通作業員	29.620	%			R1
運転手（特殊）	24.880	%			R2
特殊作業員	13.900	%			R3
路盤材（RC40）	21.360	%			Z1
軽油 1.2号	1.950	%			Z2
			（標準単価 積算単価		）

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	120	120 mm
J 0 2 施工区分	1	1層施工
J 0 3 材料	7	路盤材（各種）
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0061 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.24%, 労15.30%, 材79.46%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3.1m	2.120	%			K1
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	1.640	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	0.530	%			K3
運転手 (特殊)	7.040	%			R1
特殊作業員	2.470	%			R2
普通作業員	2.350	%			R3
世話役	0.680	%			R4
路盤材 (RC40)	78.050	%			Z1
軽油 1.2号	1.160	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)	120	120 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	7	路盤材 (各種)
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第 0062 号 代価表 下層路盤(歩道部)

施工P(機6.19%, 労70.45%, 材23.36%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	3.200	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	2.810	%			K2
普通作業員	29.620	%			R1
運転手（特殊）	24.880	%			R2
特殊作業員	13.900	%			R3
路盤材（RC40）	21.360	%			Z1
軽油 1.2号	1.950	%			Z2
			（標準単価 積算単価		）

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	150	150 mm
J 0 2 施工区分	1	1層施工
J 0 3 材料	7	路盤材（各種）
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0063 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.24%, 労15.30%, 材79.46%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3.1m	2.120	%			K1
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	1.640	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	0.530	%			K3
運転手 (特殊)	7.040	%			R1
特殊作業員	2.470	%			R2
普通作業員	2.350	%			R3
世話役	0.680	%			R4
路盤材 (RC40)	78.050	%			Z1
軽油 1.2号	1.160	%			Z2
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	7	路盤材 (各種)
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第 0064 号 代価表 インターロッキングブロック設置

第 03-00-100-M-001 号

100.000 m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ	100.000	m ²			
砂 再生	1.290	m ³			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	5	直線配置3色以上色合ブロック厚 6 cm
J 0 2	ブロック使用材料	1	標準品
J 0 3	敷材料の種類	1	再生砂
J 0 4	敷材料の厚さ（実数入力）	10	10 mm
J 0 5	施工規模による加算	2	100m ² 未満
J 0 6	時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J 0 7	夜間作業補正	1	無

第 0065 号 代価表 インターロッキングブロック撤去(再設置)

第 03-00-100-M-001 号

100.000 m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工 再使用	100.000	m 2			
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6 c m 標準品 直線色合せ	100.000	m 2			
砂 再生	1.290	m 3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	撤去及び再設置
J 0 2	再設置作業区分	5	直線配置3色以上色合ブロック厚 6 cm
J 0 3	敷材料の種類	1	再生砂
J 0 4	敷材料の厚さ (実数入力)	10	10 mm
J 0 5	施工規模による加算	2	100m2未満
J 0 6	時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J 0 7	夜間作業補正	1	無

第 0066 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機0.52%, 労45.01%, 材54.47%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	0.300	%			K1
振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	0.150	%			K2
特殊作業員	20.240	%			R1
普通作業員	14.120	%			R2
世話役	4.110	%			R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物（20）	52.650	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.640	%			Z2
ガソリン レギュラー	0.130	%			Z3
軽油 1.2号	0.030	%			Z4
			(標準単価 積算単価))

	条件名称	入力値	入力名称
J01	平均幅員	1	1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J05	材料	10	再生密粒度アスファルト混合物（20）
J06	瀝青材料種類	1	タックコート PK-4
J07	費用の内訳	1	全ての費用

第 0067 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.91%, 労14.60%, 材83.49%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	1. 270	%			K1																								
振動ローラ（舗装用） 〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量 3 ～ 4 t	0. 260	%			K2																								
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 3 ～ 4 t	0. 240	%			K3																								
普通作業員	5. 210	%			R1																								
特殊作業員	3. 580	%			R2																								
運転手（特殊）	3. 520	%			R3																								
世話役	1. 210	%			R4																								
再生アスファルト混合物 再生密粒度 A S 混合物（ 2 0 ）	80. 700	%			Z1																								
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	2. 520	%			Z2																								
軽油 1. 2 号	0. 250	%			Z3																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>3</td><td>1. 4m以上3. 0m以下</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスファルト混合物（20）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>1</td><td>タックコート PK-4</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下	J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5	材料	10	再生密粒度アスファルト混合物（20）	J 0 6	瀝青材料種類	1	タックコート PK-4	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下																										
J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																										
J 0 5	材料	10	再生密粒度アスファルト混合物（20）																										
J 0 6	瀝青材料種類	1	タックコート PK-4																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0068 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機0.56%, 労51.76%, 材47.68%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	0.380	%			K1
振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	0.090	%			K2
特殊作業員	20.500	%			R1
普通作業員	17.820	%			R2
世話役	5.190	%			R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物（13）	45.470	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.070	%			Z2
ガソリン レギュラー	0.080	%			Z3
軽油 1.2号	0.040	%			Z4
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J01 平均幅員	1	1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30	30 mm
J05 材料	11	再生密粒度アスファルト混合物（13）
J06 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第 0069 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機3.15%, 労23.93%, 材72.92%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
A Sフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	2.370	%			K1
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	0.450	%			K2
普通作業員	9.020	%			R1
特殊作業員	6.210	%			R2
運転手 (特殊)	4.050	%			R3
世話役	2.090	%			R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度A S混合物 (13)	69.370	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	3.160	%			Z2
軽油 1.2号	0.350	%			Z3
			(標準単価 積算単価))

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	平均幅員	3	1.4m以上
J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm
J 0 5	材料	11	再生密粒度アスファルト混合物 (13)
J 0 6	瀝青材料種類	1	タックコート PK-4
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用

第 0070 号 代価表 区画線設置

第 03-00-100-M-001 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油 1.2号	44.000	L			
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 夜間作業の有無	1	無し
J 0 2 施工方法区分	1	溶融式手動
J 0 3 豪雪補正の有無	1	無し
J 0 4 規格・仕様区分	1	実線 15cm
J 0 5 時間的制約の有無	1	無し
J 0 6 塗布厚	1	1.5mm
J 0 7 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J 0 8 未供用区間の場合の補正	1	無し
J 0 9 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J 1 1 塗料区分	1	白
J 1 2 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0071 号 代価表 区画線設置

第 03-00-100-M-001 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油 1.2号	71.000	L			
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 夜間作業の有無	1	無し
J 0 2 施工方法区分	1	溶融式手動
J 0 3 豪雪補正の有無	1	無し
J 0 4 規格・仕様区分	3	実線 30cm
J 0 5 時間的制約の有無	1	無し
J 0 6 塗布厚	1	1.5mm
J 0 7 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J 0 8 未供用区間の場合の補正	1	無し
J 0 9 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J 1 1 塗料区分	1	白
J 1 2 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0072 号 代価表 区画線設置

第 03-00-100-M-001 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油 1.2号	49.000	L			
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 夜間作業の有無	1	無し
J 0 2 施工方法区分	1	溶融式手動
J 0 3 豪雪補正の有無	1	無し
J 0 4 規格・仕様区分	5	破線 15cm
J 0 5 時間的制約の有無	1	無し
J 0 6 塗布厚	1	1.5mm
J 0 7 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J 0 8 未供用区間の場合の補正	1	無し
J 0 9 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J 1 1 塗料区分	1	白
J 1 2 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0073 号 代価表 区画線設置

第 03-00-100-M-001 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油 1.2号	80.000	L			
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 夜間作業の有無	1	無し
J 0 2 施工方法区分	1	溶融式手動
J 0 3 豪雪補正の有無	1	無し
J 0 4 規格・仕様区分	7	破線 30cm
J 0 5 時間的制約の有無	1	無し
J 0 6 塗布厚	1	1.5mm
J 0 7 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J 0 8 未供用区間の場合の補正	1	無し
J 0 9 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J 1 1 塗料区分	1	白
J 1 2 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0074 号 代価表 区画線消去

第 03-00-100-M-001 号

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無	1,000.000	m			
軽油 1. 2号	67.000	L			
ガソリン レギュラー	37.000	L			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	夜間作業の有無	1	無し
J 0 2	施工方法区分	1	削取り式
J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し
J 0 5	時間的制約の有無	1	無し
J 0 6	費用の内訳	1	全ての費用

第 0075 号 代価表 土のう積工

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

10.000 m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
購入土	3.400	m 3			
土のう 6 2 × 4 8 c m	170.000	枚			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	小口並べ
J 0 2	作業内容	2	仕拵・積立

第 0076 号 代価表 仮覆工

第03-00-100-M-001号

1.000 枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去 作業区分(設置・撤去)	9.290	m2			第0077号 代価表 20201201
敷鉄板賃料 敷鉄板の種類(22×1524×6096), 不足分弁償金の有無(無), 供用日数(日)(実数入力)(日), 整備費の有無(無)	1.000	枚			第0079号 代価表 20201201
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 発注機関区分(関東・中部・近畿), 片道運搬距離(実数入力)(20 km), 製品長区分(12m以内), 運搬割増率(各種(実数入力)), 運搬割増率(実数入力)(0), その他の諸料金の有無(無)	1.600	t			第0080号 代価表 20201201
仮設材等の積み取り卸し費 作業区分(積み、取卸し(往復分))	1.600	t			第0081号 代価表 20201201
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0077 号 代価表 敷鉄板設置・撤去

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

100.000

m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第0078号 代価表 20201201
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

J 0 1 条件名称
作業区分

入力値
3

入力名称
設置・撤去

第 0078 号 代価表 バックホウ(クローラ型)運転

第03-00-100-M-001号

1.000

目 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人			
軽油 1. 2号	112.000	L			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		日			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0079 号 代価表 敷鉄板賃料

第 03-00-100-M-001 号

1.000 枚 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料			枚・日			
合計						
				単位当り		
<div>条件名称</div> <div>入力値</div> <div>入力名称</div>						
J 0 1	敷鉄板の種類	1		22×1524×6096		
J 0 2	不足分弁償金の有無	1		無		
J 0 4	供用日数（日）（実数入力）			日		
J 0 5	整備費の有無	1		無		

第 0080 号 代価表 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

第 03-00-100-M-001 号

1.000 t 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																												
基本運賃区分 製品長12m以内 20kmまで		1.000	t																															
合計																																		
				単位当り																														
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>発注機関区分</td><td>1</td><td>関東・中部・近畿</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>片道運搬距離（実数入力）</td><td>20</td><td>20 km</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>製品長区分</td><td>1</td><td>12m以内</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>運搬割増率</td><td>4</td><td>各種（実数入力）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>運搬割増率（実数入力）</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>その他の諸料金の有無</td><td>2</td><td>無</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	発注機関区分	1	関東・中部・近畿	J 0 2	片道運搬距離（実数入力）	20	20 km	J 0 4	製品長区分	1	12m以内	J 0 5	運搬割増率	4	各種（実数入力）	J 0 6	運搬割増率（実数入力）	0	0	J 0 7	その他の諸料金の有無	2	無
	条件名称	入力値	入力名称																															
J 0 1	発注機関区分	1	関東・中部・近畿																															
J 0 2	片道運搬距離（実数入力）	20	20 km																															
J 0 4	製品長区分	1	12m以内																															
J 0 5	運搬割増率	4	各種（実数入力）																															
J 0 6	運搬割増率（実数入力）	0	0																															
J 0 7	その他の諸料金の有無	2	無																															

第 0081 号 代価表 仮設材等の積込み取卸し費

第 03-00-100-M-001 号

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）	2.000	t			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 作業区分	入力値 4	入力名称 積込み、取卸し（往復分）		

第 0082 号 代価表 交通誘導警備員B

第03-00-100-M-001号

1. 000

人日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	1.000	人			
合計					
			単位当り		

第 0083 号 代価表 防護柵設置工(ガードレール設置工)

第 03-00-100-M-001 号

1.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装	1.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工区分	1	土中建込
J 0 2 規格・仕様	3	Gr-C-4E 塗装品
J 0 3 施工規模による加算	5	21m未満
J 0 4 夜間作業の補正	1	無
J 0 5 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J 0 6 曲線部補正	1	無
J 0 7 加算額の有無	1	加算無し

第 0084 号 代価表 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)

第 03-00-100-M-001 号

1.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																				
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E	1.000	m																							
合計																									
			単位当り																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>施工区分</td><td>1</td><td>土中建込・標準型</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>規格・仕様</td><td>4</td><td>Gr-C-4E</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>夜間作業の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>時間的制約を受ける場合の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	施工区分	1	土中建込・標準型	J 0 2	規格・仕様	4	Gr-C-4E	J 0 3	夜間作業の補正	1	無	J 0 4	時間的制約を受ける場合の補正	1	無
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	施工区分	1	土中建込・標準型																						
J 0 2	規格・仕様	4	Gr-C-4E																						
J 0 3	夜間作業の補正	1	無																						
J 0 4	時間的制約を受ける場合の補正	1	無																						

第 0085 号 代価表 標識柱・基礎設置(路側式)

第 03-00-100-M-001 号

1.000 基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	1.000	基			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 柱の規格	1	単柱式(基礎含む) φ60.5
J 0 2 施工規模加算	3	2基以下
J 0 3 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J 0 4 夜間作業の補正	1	無
J 0 5 曲げ支柱加算	1	無
J 0 6 柱の材料費の計上	1	有
J 0 7 塗装仕様	2	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)

第 0086 号 代価表 標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)

第 03-00-100-M-001 号

1.000

基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
道路標識板 既製品	1.000	基			
標識板設置 (警戒規制指示路線番号) 設置手間	1.000	基			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 標識板材料費の計上の有無	1	有
J 0 2 施工規模加算	3	2基以下
J 0 3 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J 0 4 夜間作業の補正	1	無

第 0087 号 代価表 標識柱・基礎設置(路側式)

第 03-00-100-M-001 号

1.000 基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	1.000	基			
道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ60.5	1.000	本			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	柱の規格	1	単柱式(基礎含む) φ60.5
J 0 2	施工規模加算	3	2基以下
J 0 3	時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J 0 4	夜間作業の補正	1	無
J 0 5	曲げ支柱加算	2	有
J 0 6	柱の材料費の計上	1	有
J 0 7	塗装仕様	2	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)

第 0088 号 代価表 標識柱・基礎撤去(路側式)

第 03-00-100-M-001 号

1.000 基 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																				
標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6		1.000	基																							
合計																										
				単位当り																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>形式</td><td>1</td><td>単柱式（基礎含む）</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工規模加算</td><td>3</td><td>2基以下</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間的制約を受ける場合の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>夜間作業の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	形式	1	単柱式（基礎含む）	J 0 2	施工規模加算	3	2基以下	J 0 3	時間的制約を受ける場合の補正	1	無	J 0 4	夜間作業の補正	1	無
	条件名称	入力値	入力名称																							
J 0 1	形式	1	単柱式（基礎含む）																							
J 0 2	施工規模加算	3	2基以下																							
J 0 3	時間的制約を受ける場合の補正	1	無																							
J 0 4	夜間作業の補正	1	無																							

第 0089 号 代価表 標識柱・基礎設置(路側式)

第 03-00-100-M-001 号

1.000 基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	1.000	基			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 柱の規格	1	単柱式(基礎含む) φ60.5
J 0 2 施工規模加算	3	2基以下
J 0 3 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J 0 4 夜間作業の補正	1	無
J 0 5 曲げ支柱加算	1	無
J 0 6 柱の材料費の計上	2	無
J 0 7 塗装仕様	2	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)

第 0090 号 代価表 標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

1.000 基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																				
標識板設置（警戒規制指示路線番号） 設置手間	1.000	基																							
合計																									
			単位当り																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>標識板材料費の計上の有無</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工規模加算</td><td>3</td><td>2基以下</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間的制約を受ける場合の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>夜間作業の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	標識板材料費の計上の有無	2	無	J 0 2	施工規模加算	3	2基以下	J 0 3	時間的制約を受ける場合の補正	1	無	J 0 4	夜間作業の補正	1	無
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	標識板材料費の計上の有無	2	無																						
J 0 2	施工規模加算	3	2基以下																						
J 0 3	時間的制約を受ける場合の補正	1	無																						
J 0 4	夜間作業の補正	1	無																						

第 0091 号 代価表 道路付属物設置工(車線分離標[ラバーポール]設置)

第 03-00-100-M-001 号

1.000

本 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm		1.000	本			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	施工区分	2		着脱式（穿孔式・3本脚）		
J 0 2	材料費区分	1		手間＋材料費		
J 0 3	規格・仕様	2		本体（柱）径φ80ベース径φ250高 650		
J 0 4	施工規模	3		10本未満		
J 0 5	夜間作業の補正	1		無		
J 0 6	時間制約を受ける場合の補正	1		無		

第 0092 号 代価表 道路付属物設置工(車線分離標[ラバーポール]設置)

第 03-00-100-M-001 号

1.000

本 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm		1.000	本			
合計						
				単位当り		
	条件名称	入力値		入力名称		
J 0 1	施工区分	2		着脱式（穿孔式・3本脚）		
J 0 2	材料費区分	1		手間＋材料費		
J 0 3	規格・仕様	3		本体（柱）径φ80ベース径φ250高 800		
J 0 4	施工規模	3		10本未満		
J 0 5	夜間作業の補正	1		無		
J 0 6	時間制約を受ける場合の補正	1		無		

第 0093 号 代価表 道路付属物設置工(視線誘導標設置)

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

1.000

本 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5		1.000	本			
合計						
				単位当り		
	条件名称		入力値		入力名称	
J 0 1	施工区分		1		土中建込	
J 0 2	材料費区分		1		手間+材料費	
J 0 3	反射体の種類		1		両面	
J 0 4	規格・仕様		2		反射体径φ100以下 支柱径φ60.5	
J 0 5	加算額		1		標準	
J 0 6	施工規模		3		10本未満	
J 0 7	夜間作業の補正		1		無	
J 0 8	時間制約を受ける場合の補正		1		無	

第 0094 号 代価表 凍結防止剤人力散布

第03-00-100-M-001号

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
トラック運転		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0095 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機2.87%, 労96.06%, 材1.07%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	2.520	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.340	%			K2
普通作業員	46.590	%			R1
特殊作業員	32.030	%			R2
運転手 (一般)	7.640	%			R3
世話役	7.230	%			R4
軽油 1.2号	1.070	%			Z1
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	10	30.0km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0096 号 代価表 モルタル練

施工P(機0.00%, 労62.04%, 材37.96%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	62.040	%			R1
セメント (普通ポルトランド) 25kg 袋入	24.920	%			Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	13.040	%			Z2
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J01 セメント種類	1	普通
J02 混合比	3	1:3
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第 0097 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労31.87%, 材68.13%, 市0.00%)

第 03-00-100-M-001 号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	15.010	%			R1
特殊作業員	8.450	%			R2
世話役	6.190	%			R3
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	68.130	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J 0 2	打設工法	4	人力打設
J 0 3	コンクリート規格	41	18-8-25 (高炉)
J 0 5	養生工の種類	2	一般養生
J 0 7	現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用

第 0098 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労44.68%, 材55.32%, 市0.00%)

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	25.530	%			R1
特殊作業員	8.760	%			R2
世話役	8.110	%			R3
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	55.320	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 構造物種別	2	小型構造物
J 0 2 打設工法	4	人力打設
J 0 3 コンクリート規格	41	18-8-25 (高炉)
J 0 5 養生工の種類	2	一般養生
J 0 7 現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0099 号 代価表 型枠

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
型枠工	47.510	%			R1
普通作業員	24.830	%			R2
世話役	8.970	%			R3
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 型枠の種類	1	一般型枠
J 0 2 構造物の種類	1	鉄筋・無筋構造物

第 0100 号 代価表 型枠

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
型枠工	45.220	%			R1
普通作業員	30.520	%			R2
世話役	11.220	%			R3
			(標準単価 積算単価)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	型枠の種類	1	一般型枠
J 0 2	構造物の種類	2	小型構造物

第 0101 号 代価表 型枠

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 0 3 - 0 0 - 1 0 0 - M - 0 0 1 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
型枠工	59.520	%			R1
普通作業員	19.540	%			R2
世話役	5.690	%			R3
			(標準単価 積算単価)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	型枠の種類	1	一般型枠
J 0 2	構造物の種類	5	均しコンクリート

第 0102 号 代価表 鉄筋工[市場単価]

第 03-00-100-M-001 号

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理	1.000	t			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 鉄筋材料規格・径	1	SD295A D10
J 0 2 規格・仕様区分	1	一般構造物
J 0 3 施工規模	2	10t未満
J 0 4 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J 0 5 夜間作業補正	2	無
J 0 6 トンネル内作業の補正	2	無
J 0 7 法面作業の補正	2	無
J 0 8 太径鉄筋補正	1	補正無（鉄筋割合10%未満含む）
J 0 9 構造物種別による補正	6	差筋及び杭頭処理

第 0103 号 代価表 鉄筋工[市場単価]

第 03-00-100-M-001 号

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理	1.000	t			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 鉄筋材料規格・径	2	SD295A D13
J 0 2 規格・仕様区分	1	一般構造物
J 0 3 施工規模	2	10t未満
J 0 4 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J 0 5 夜間作業補正	2	無
J 0 6 トンネル内作業の補正	2	無
J 0 7 法面作業の補正	2	無
J 0 8 太径鉄筋補正	1	補正無（鉄筋割合10%未満含む）
J 0 9 構造物種別による補正	6	差筋及び杭頭処理

第 0104 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第03-00-100-M-001号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価))
<div> <div>J 0 1</div> <div> 条件名称 塵埃量 </div> </div> <div> <div>入力値 3</div> <div>入力名称 多い</div> </div>					

第 0105 号 代価表 ポンプ設置・撤去

第 03-00-100-M-001 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転		日			第0106号 代価表 20201201
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0106 号 代価表 バックホウ運転

第03-00-100-M-001号

1.000 目 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人			
軽油 1. 2号	69.000	L			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0107 号 代価表 ポンプ運転

第 03-00-100-M-001 号

1.000 日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ 運転 排水量区分(0以上40 (m3/h) 未満), 排水方法(作業時排水)		日			第0108号 代価表 20201201
発動発電機運転 排水量区分(0以上40 (m3/h) 未満), 排水方法(作業時排水)		日			第0109号 代価表 20201201
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		
<div><div>条件名称</div><div>入力値</div><div>入力名称</div></div> <div><div>J 0 1</div><div>排水量区分</div><div>1</div><div>0以上40 (m3/h) 未満</div></div> <div><div>J 0 2</div><div>排水方法</div><div>1</div><div>作業時排水</div></div>					

第 0108 号 代価表 工事用水中ポンプ運転

第 03-00-100-M-001 号

1.000 日 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要												
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日															
合計																		
				単位当り														
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>排水量区分</td><td>1</td><td>0以上40 (m3/h) 未満</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>排水方法</td><td>1</td><td>作業時排水</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	排水量区分	1	0以上40 (m3/h) 未満	J 0 2	排水方法	1	作業時排水
	条件名称	入力値	入力名称															
J 0 1	排水量区分	1	0以上40 (m3/h) 未満															
J 0 2	排水方法	1	作業時排水															

第 0109 号 代価表 発動発電機運転

第 03-00-100-M-001 号

1.000 日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油 1. 2 号	26.000	L			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		日			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	排水量区分	1	0以上40 (m3/h) 未満
J 0 2	排水方法	1	作業時排水

第 0110 号 代価表 建設機械運搬費 バックホウクロー型 0.1m3 2.7 t

第03-00-100-M-001号

1. 000

回 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)					
運搬区分(各種),基本運賃料金(実数入力)(円), 特大品割増(実数入力)(0),悪路割増区間基本運賃 料金(実数)(円),深夜早朝割増の有無(無),冬期 割増区間基本運賃料金(実数)(円),地区割増料(実 数入力)(円),その他の諸料金(実数入力)(円) ,有料道路利用料(実数入力)(円)	2.000	台			第0111号 代価表 20201201
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0111 号 代価表 貨物自動車による運搬(1車1回)

第 03-00-100-M-001 号

1.000 台 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金 距離制運賃		1.000	台			
合計						
				単位当り		
	条件名称		入力値		入力名称	
J 0 1	運搬区分		8		各種	
J 0 2	基本運賃料金（実数入力）				円	
J 0 3	特大品割増（実数入力）		0		0	
J 0 4	悪路割増区間基本運賃料金（実数 ）				円	
J 0 5	深夜早朝割増の有無		2		無	
J 0 6	冬期割増区間基本運賃料金（実数 ）				円	
J 0 7	地区割増料（実数入力）				円	
J 0 8	その他の諸料金（実数入力）				円	
J 0 9	有料道路利用料（実数入力）				円	

第 0112 号 代価表 建設機械運搬費 アスファルトフィニッシャー 1.4～3.0m 5.2 t

第03-00-100-M-001号

1. 000

回 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)					
運搬区分(各種),基本運賃料金(実数入力)(円), 特大品割増(実数入力)(0),悪路割増区間基本運賃 料金(実数)(円),深夜早朝割増の有無(無),冬期 割増区間基本運賃料金(実数)(円),地区割増料(実 数入力)(円),その他の諸料金(実数入力)(円) ,有料道路利用料(実数入力)(円)	2.000	台			第0113号 代価表 20201201
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0113 号 代価表 貨物自動車による運搬(1車1回)

第 03-00-100-M-001 号

1.000 台 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金 距離制運賃		1.000	台			
合計						
				単位当り		
	条件名称		入力値		入力名称	
J 0 1	運搬区分		8		各種	
J 0 2	基本運賃料金（実数入力）				円	
J 0 3	特大品割増（実数入力）		0		0	
J 0 4	悪路割増区間基本運賃料金（実数 ）				円	
J 0 5	深夜早朝割増の有無		2		無	
J 0 6	冬期割増区間基本運賃料金（実数 ）				円	
J 0 7	地区割増料（実数入力）				円	
J 0 8	その他の諸料金（実数入力）				円	
J 0 9	有料道路利用料（実数入力）				円	

第 0114 号 代価表 建設機械運搬費 振動ローラー 3～4 t

第03-00-100-M-001号

1.000

回 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)					
運搬区分(各種),基本運賃料金(実数入力)(円), 特大品割増(実数入力)(0),悪路割増区間基本運賃 料金(実数)(円),深夜早朝割増の有無(無),冬期 割増区間基本運賃料金(実数)(円),地区割増料(実 数入力)(円),その他の諸料金(実数入力)(円) ,有料道路利用料(実数入力)(円)	2.000	台			第0115号 代価表 20201201
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0115 号 代価表 貨物自動車による運搬(1車1回)

第 03-00-100-M-001 号

1.000 台 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金 距離制運賃		1.000	台			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	運搬区分	8		各種		
J 0 2	基本運賃料金（実数入力）			円		
J 0 3	特大品割増（実数入力）	0		0		
J 0 4	悪路割増区間基本運賃料金（実数 ）			円		
J 0 5	深夜早朝割増の有無	2		無		
J 0 6	冬期割増区間基本運賃料金（実数 ）			円		
J 0 7	地区割増料（実数入力）			円		
J 0 8	その他の諸料金（実数入力）			円		
J 0 9	有料道路利用料（実数入力）			円		

第 0116 号 代価表 ライトバン運転

第 03-00-100-M-001 号

1.000

時間 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人			
ライトバン機械損料 1.5L 5名		時間			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

単 価 登 録 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	単価	摘要
TJ000030	ライトバン機械損料 1.5L 5名	時間		機械 20201201
TJ000040	標識基礎 蓋タイプ	基		材料 20201201
TJ000050	側溝蓋加工費	枚		労務 20201201
TJ000060	路盤材処理費（中間処理施設）	t		材料 20201201
TJ000070	トラック [普通型] 2 t 積	供用日		機械 20201201

施 工 単 価 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
D13702	コンクリート側溝蓋(歩道用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IS-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無), 施工箇所による補正(無)	枚		代価表 第0025号
D13702	コンクリート側溝蓋(歩道用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IS-400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無), 施工箇所による補正(無)	枚		代価表 第0026号
D13712	コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付 再利用撤去), 蓋版の種類(IR-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無), 施工箇所による補正(無)	枚		代価表 第0027号
D13712	コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IR-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無), 施工箇所による補正(無)	枚		代価表 第0023号
D13712	コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IR-400), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無), 施工箇所による補正(無)	枚		代価表 第0024号
DH115010	構造物取壊し 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無), 夜間作業の有無(無), 低騒音・低振動対策(必要)	m3		代価表 第0011号
DH115010	構造物取壊し 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無), 夜間作業の有無(無), 低騒音・低振動対策(必要)	m3		代価表 第0012号
DH115010	構造物取壊し 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(人力施工), 時間的制約の有無(無), 夜間作業の有無(無)	m3		代価表 第0013号
DH115010	構造物取壊し 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(人力施工), 時間的制約の有無(無), 夜間作業の有無(無)	m3		代価表 第0014号
WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(各種), 基本運賃料金(実数入力)(円), 特大品割増(実数入力)(0), 悪路割増区間基本運賃料金(実数)(円), 深夜早朝割増の有無(無), 冬期割増区間基本運賃料金(実数)(円), 地区割増料(実数入力)(円), その他の諸料金(実数入力)(円), 有料道路利用料(実数入力)(円)	台		代価表 第0111号
WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(各種), 基本運賃料金(実数入力)(円), 特大品割増(実数入力)(0), 悪路割増区間基本運賃料金(実数)(円), 深夜早朝割増の有無(無), 冬期割増区間基本運賃料金(実数)(円), 地区割増料(実数入力)(円), その他の諸料金(実数入力)(円), 有料道路利用料(実数入力)(円)	台		代価表 第0113号
WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(各種), 基本運賃料金(実数入力)(円), 特大品割増(実数入力)(0), 悪路割増区間基本運賃料金(実数)(円), 深夜早朝割増の有無(無), 冬期割増区間基本運賃料金(実数)(円), 地区割増料(実数入力)(円), その他の諸料金(実数入力)(円), 有料道路利用料(実数入力)(円)	台		代価表 第0115号
WB010020	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 発注機関区分(関東・中部・近畿), 片道運搬距離(実数入力)(20 km), 製品長区分(12m以内), 運搬割増率(各種(実数入力)), 運搬割増率(実数入力)(0), その他の諸料金の有無(無)	t		代価表 第0080号
WB010030	仮設材等の積み込み取卸し費 作業区分(積み込み、取卸し(往復分))	t		代価表 第0081号

施 工 単 価 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
WB010212	交通誘導警備員B	人日		代価表 第0082号
WB252310	ポンプ運転 排水量区分(0以上40 (m3/h) 未満), 排水方法(作業時排水)	日		代価表 第0107号
WB252320	ポンプ設置・撤去	箇所		代価表 第0105号
WB252620	土のう積工 作業区分(小口並べ), 作業内容(仕拵・積立)	m2		代価表 第0075号
WB253610	敷鉄板設置・撤去 作業区分(設置・撤去)	m2		代価表 第0077号
WB253630	敷鉄板賃料 敷鉄板の種類(22×1524×6096), 不足分弁償金の有無(無), 供用日数(日) (実数入力)(日), 整備費の有無(無)	枚		代価表 第0079号
WB810010	鉄筋工[市場単価] 鉄筋材料規格・径(SD295A D10), 規格・仕様区分(一般構造物), 施工規模(10t未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), トンネル内作業の補正(無), 法面作業の補正(無), 太径鉄筋補正(補正無(鉄筋割合10%未満含む)), 構造物種別による補正(差筋及び杭頭処理)	t		代価表 第0102号
WB810010	鉄筋工[市場単価] 鉄筋材料規格・径(SD295A D13), 規格・仕様区分(一般構造物), 施工規模(10t未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), トンネル内作業の補正(無), 法面作業の補正(無), 太径鉄筋補正(補正無(鉄筋割合10%未満含む)), 構造物種別による補正(差筋及び杭頭処理)	t		代価表 第0103号
WB810410	インターロッキングブロック設置 作業区分(直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm), ブロック使用材料(標準品), 敷材料の種類(再生砂), 敷材料の厚さ(実数入力)(10 mm), 施工規模による加算(100m2未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)	m2		代価表 第0064号
WB810420	インターロッキングブロック撤去(再設置) 作業区分(撤去及び再設置), 再設置作業区分(直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm), 敷材料の種類(再生砂), 敷材料の厚さ(実数入力)(10 mm), 施工規模による加算(100m2未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)	m2		代価表 第0065号
WB810420	インターロッキングブロック撤去(再設置) 作業区分(撤去のみ), 施工規模による加算(100m2未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)	m2		
WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工) 施工区分(土中建込), 規格・仕様(Gr-C-4E 塗装品), 施工規模による加算(21m未満), 夜間作業の補正(無), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 曲線部補正(無), 加算額の有無(加算無し)	m		代価表 第0083号
WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 施工区分(土中建込・標準型), 規格・仕様(Gr-C-4E), 夜間作業の補正(無), 時間的制約を受ける場合の補正(無)	m		代価表 第0084号
WB812110	標識柱・基礎設置(路側式) 柱の規格(単柱式(基礎含む) φ60.5), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無), 曲げ支柱加算(無), 柱の材料費の計上(有), 塗装仕様(下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色))	基		代価表 第0085号

施 工 単 価 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
WB812110	標識柱・基礎設置(路側式) 柱の規格(単柱式(基礎含む) φ60.5), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無), 曲げ支柱加算(有), 柱の材料費の計上(有), 塗装仕様(下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色))	基		代価表 第0087号
WB812110	標識柱・基礎設置(路側式) 柱の規格(単柱式(基礎含む) φ60.5), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無), 曲げ支柱加算(無), 柱の材料費の計上(無), 塗装仕様(下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色))	基		代価表 第0089号
WB812150	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 標識板材料費の計上の有無(有), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無)	基		代価表 第0086号
WB812150	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 標識板材料費の計上の有無(無), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無)	基		代価表 第0090号
WB812190	標識柱・基礎撤去(路側式) 形式(単柱式(基礎含む)), 施工規模加算(2基以下), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業の補正(無)	基		代価表 第0088号
WB812310	道路付属物設置工(視線誘導標設置) 施工区分(土中建込), 材料費区分(手間+材料費), 反射体の種類(両面), 規格・仕様(反射体径φ100以下 支柱径φ60.5), 加算額(標準), 施工規模(10本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)	本		代価表 第0093号
WB812400	道路付属物設置工(車線分離標[ハーフポール]設置) 施工区分(着脱式(穿孔式・3本脚)), 材料費区分(手間+材料費), 規格・仕様(本体(柱)径φ80ベース径φ250高650), 施工規模(10本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)	本		代価表 第0091号
WB812400	道路付属物設置工(車線分離標[ハーフポール]設置) 施工区分(着脱式(穿孔式・3本脚)), 材料費区分(手間+材料費), 規格・仕様(本体(柱)径φ80ベース径φ250高800), 施工規模(10本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)	本		代価表 第0092号
WB821210	区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	m		代価表 第0070号
WB821210	区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	m		代価表 第0072号
WB821210	区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	m		代価表 第0073号
WB821210	区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	m		代価表 第0071号

施 工 単 価 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
WB821220	区画線消去 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(削取り式), 豪雪補正の有無(無し), 時間的制約の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	m		代価表 第0074号
WB821410	U型側溝 作業区分(再利用撤去・据付け), L=1000・L=4000・L=5000使用の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), U型側溝の種類(側溝 (各種)), U型側溝の規格・仕様(L=600mm), U型側溝の質量(60を超え300kg/個以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し), 基礎碎石施工の有無(有り), 基礎碎石の種類(碎石 (各種)), 基礎碎石設計数量 (実数入力) (0.52 m ³ /10m)	m		代価表 第0028号
WB821410	U型側溝 作業区分(再利用撤去・据付け), L=1000・L=4000・L=5000使用の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), U型側溝の種類(側溝 (各種)), U型側溝の規格・仕様(L=600mm), U型側溝の質量(60を超え300kg/個以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し), 基礎碎石施工の有無(有り), 基礎碎石の種類(碎石 (各種)), 基礎碎石設計数量 (実数入力) (0.58 m ³ /10m)	m		代価表 第0029号
WB821430	蓋版 作業区分(据付け), 夜間作業の有無(無し), 蓋版の種類(蓋版 (各種)), 規格・仕様区分(40を超え170kg/枚以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し)	枚		代価表 第0030号
WB821430	蓋版 作業区分(据付け), 夜間作業の有無(無し), 蓋版の種類(蓋版 (各種)), 規格・仕様区分(40を超え170kg/枚以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所における補正(無し)	枚		代価表 第0031号
WK250400	工事用水中ポンプ運転 排水量区分(0以上40 (m ³ /h) 未満), 排水方法(作業時排水)	日		代価表 第0108号
WK250410	発動発電機運転 排水量区分(0以上40 (m ³ /h) 未満), 排水方法(作業時排水)	日		代価表 第0109号
WK250540	パッキン運転	日		代価表 第0106号
WK250590	パッキン(クローラ型)運転	日		代価表 第0078号

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB210030	床掘り 土質(土砂), 施工方法(現場制約あり)	m3		代価表 第0001号
CB210030	床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m3		代価表 第0002号
CB210100	掘削 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 施工数量(小規模(標準)) [軽油(1. 2号)]	m3		代価表 第0004号
CB210100	掘削 土質(土砂), 施工方法(現場制約あり)	m3		代価表 第0003号
CB210110	土砂等運搬 土砂等発生現場(現場制約あり), 積込機種・規格(人力), 土質(土砂(岩塊・ 玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無) (11.0km以下) [軽油(1. 2号)]	m3		代価表 第0020号
CB210110	土砂等運搬 土砂等発生現場(小規模), 積込機種・規格(バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距 離(km) (DID区間無)(10.0km以下) [軽油(1. 2号)]	m3		代価表 第0021号
CB210410	埋戻し 施工方法(現場制約あり), 土質(土砂), 締固めの有無(有り) [ガソリン(レギュラー)]	m3		代価表 第0005号
CB210410	埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)], [ガソリン(レギュラー)]	m3		代価表 第0006号
CB210560	残土等処分 [処分費]	m3		代価表 第0017号
CB222770	暗渠排水管 作業区分(据付), 管種別(直管), 呼び径(50~150mm), 費用の内訳(全ての費 用) [暗渠排水管]	m		代価表 第0036号
CB222770	暗渠排水管 作業区分(据付), 管種別(直管), 呼び径(50~150mm), 費用の内訳(全ての費 用) [暗渠排水管]	m		代価表 第0037号
CB222770	暗渠排水管 作業区分(据付), 管種別(直管), 呼び径(200~400mm), 費用の内訳(全ての 費用) [暗渠排水管]	m		代価表 第0038号

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.32m3を超え0.34m3以下), コンクリート打設工法(バックホウ (クレーン機能付) 打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生 (練炭)) [生コンクリート(18-8-25 (20) 高炉)], [軽油(1. 2号)]	箇所		代価表 第0032号
CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.36m3を超え0.38m3以下), コンクリート打設工法(バックホウ (クレーン機能付) 打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生 (練炭)) [生コンクリート(18-8-25 (20) 高炉)], [軽油(1. 2号)]	箇所		代価表 第0033号
CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.43m3を超え0.46m3以下), コンクリート打設工法(バックホウ (クレーン機能付) 打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生 (練炭)) [生コンクリート(18-8-25 (20) 高炉)], [軽油(1. 2号)]	箇所		代価表 第0034号
CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 1箇所当りコンクリート使用量(0.46m3を超え0.49m3以下), コンクリート打設工法(バックホウ (クレーン機能付) 打設), 養生工の種類(一般養生・特殊養生 (練炭)) [生コンクリート(18-8-25 (20) 高炉)], [軽油(1. 2号)]	箇所		代価表 第0035号
CB224250	コンクリートはつり 平均はつり厚(3cmを超え6cm以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0016号
CB224250	コンクリートはつり 平均はつり厚(3cm以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0015号
CB227010	殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(人力積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無) (11.0km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m3		代価表 第0018号
CB227010	殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械積込 (小規模土工)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無) (12.0km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m3		代価表 第0019号
CB227010	殻運搬 殻発生作業(Co (無筋・鉄筋) 構造物とりこわし), 積込工法区分(人力積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無) (11.0km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m3		代価表 第0022号

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB240010	コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用) [生コンクリート(18-8-25 (20) 高炉)]	m3		代価表 第0097号
CB240010	コンクリート 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用) [生コンクリート(18-8-25 (20) 高炉)]	m3		代価表 第0098号
CB240060	モルタル練 セメント種類(普通), 混合比(1:3), 費用の内訳(全ての費用) [セメント (普通ポルトランド) (25kg 袋入)], [コンクリート用骨材 砂(洗い 細目)]	m3		代価表 第0096号
CB240210	型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	m2		代価表 第0099号
CB240210	型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(小型構造物)	m2		代価表 第0100号
CB240210	型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	m2		代価表 第0101号
CB410010	不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(29mm以上34mm未満), 補足材料(補足材料 (各種)), 費用の内訳(全ての費用) [路盤材], [軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0055号
CB410010	不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(39mm以上44mm未満), 補足材料(クラッシャー C-40), 費用の内訳(全ての費用) [クラッシャーラン(C-40)], [軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0054号
CB410030	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 (実数入力) (120 mm), 施工区分(1層施工), 材料(路盤材 (各種)), 費用の内訳(全ての費用) [路盤材 (RC40)], [軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0061号
CB410030	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 (実数入力) (150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(路盤材 (各種)), 費用の内訳(全ての費用) [路盤材 (RC40)], [軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0063号
CB410031	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 (実数入力) (120 mm), 施工区分(1層施工), 材料(路盤材 (各種)), 費用の内訳(全ての費用) [路盤材 (RC40)], [軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0060号
CB410031	下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 (実数入力) (150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(路盤材 (各種)), 費用の内訳(全ての費用) [路盤材 (RC40)], [軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0062号

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB410040	上層路盤(車道・路肩部) 材料(路盤材(砕石各種)),全仕上り厚(実数入力)(100 mm),施工区分(1層施工),費用の内訳(全ての費用) [路盤材],[軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0057号
CB410040	上層路盤(車道・路肩部) 材料(路盤材(砕石各種)),全仕上り厚(実数入力)(140 mm),施工区分(1層施工),費用の内訳(全ての費用) [路盤材],[軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0059号
CB410041	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(100 mm),施工区分(1層施工),材料(路盤材(各種)),費用の内訳(全ての費用) [路盤材],[軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0056号
CB410041	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚(実数入力)(140 mm),施工区分(1層施工),材料(路盤材(各種)),費用の内訳(全ての費用) [路盤材],[軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0058号
CB410240	基層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再生粗粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生粗粒度AS混合物(20))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[ガソリン(レギュラー)],[軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0052号
CB410240	基層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生粗粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生粗粒度AS混合物(20))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0053号
CB410260	表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(40 mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度AS混合物(13))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[ガソリン(レギュラー)],[軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0046号
CB410260	表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕上厚 70mm以下(40 mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度AS混合物(13))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0047号

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB410260	表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(50mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度AS混合物(20))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[ガソリン(レギュラー)],[軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0048号
CB410260	表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕上厚 70mm以下(50mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度AS混合物(20))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0049号
CB410260	表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(50mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種類(タックコート PK-4),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度AS混合物(20))],[アスファルト乳剤(PK-4 タックコート用)],[ガソリン(レギュラー)],[軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0066号
CB410260	表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕上厚 70mm以下(50mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(20)),瀝青材料種類(タックコート PK-4),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度AS混合物(20))],[アスファルト乳剤(PK-4 タックコート用)],[軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0067号
CB410261	表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70mm以下(30mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度AS混合物(13))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0051号
CB410261	表層(歩道部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(30mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度AS混合物(13))],[アスファルト乳剤(PK-3 プライムコート用)],[ガソリン(レギュラー)],[軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0050号
CB410261	表層(歩道部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)),1層当平均仕上厚 50mm以下(30mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物(13)),瀝青材料種類(タックコート PK-4),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度AS混合物(13))],[アスファルト乳剤(PK-4 タックコート用)],[ガソリン(レギュラー)],[軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0068号

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB410261	表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm),材料(再生密粒度アスファルト混合物 (13)),瀝青材料種類(タックコート PK-4),費用の内訳(全ての費用) [再生アスファルト混合物(再生密粒度AS混合物 (13))],[アスファルト乳剤(PK-4 タックコート用)],[軽油(1.2号)]	m2		代価表 第0069号
CB422510	歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(A種 (150/170×200×600)),基礎砕石規格(無し),均し基礎コンクリート規格(無し) [歩車道境界ブロック(片面 150/170×200×600 (A))]	m		代価表 第0039号
CB422510	歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(B種 (180/205×250×600)),基礎砕石規格(無し),均し基礎コンクリート規格(無し) [歩車道境界ブロック(片面 180/205×250×600 (B))],[軽油(1.2号)]	m		代価表 第0040号
CB422510	歩車道境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(C種 (180/210×300×600)),基礎砕石規格(無し),均し基礎コンクリート規格(無し) [歩車道境界ブロック(片面 180/210×300×600 (C))],[軽油(1.2号)]	m		代価表 第0041号
CB422510	歩車道境界ブロック 作業区分(再利用設置),ブロック規格(A種 (150/170×200×600)),基礎砕石規格(砕石(各種)),均し基礎コンクリート規格(生コンクリート(各種)),養生工の有無(有り) [生コンクリート],[砕石(RC40)],[軽油(1.2号)]	m		代価表 第0043号
CB422510	歩車道境界ブロック 作業区分(再利用設置),ブロック規格(B種 (180/205×250×600)),基礎砕石規格(砕石(各種)),均し基礎コンクリート規格(生コンクリート(各種)),養生工の有無(有り) [生コンクリート],[軽油(1.2号)],[砕石(RC40)]	m		代価表 第0044号
CB422510	歩車道境界ブロック 作業区分(再利用設置),ブロック規格(C種 (180/210×300×600)),基礎砕石規格(砕石(各種)),均し基礎コンクリート規格(生コンクリート(各種)),養生工の有無(有り) [生コンクリート],[軽油(1.2号)],[砕石(RC40)]	m		代価表 第0045号
CB422540	歩車道境界ブロック撤去 再利用区分(処分) [軽油(1.2号)]	m		代価表 第0042号

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB430310	舗装版破砕 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(有り), 舗装版厚(4cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0008号
CB430310	舗装版破砕 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(有り), 舗装版厚(4cmを超え10cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0009号
CB430310	舗装版破砕 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(必要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0010号
CB430510	舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用) [コンクリートカッター (ブレード) (径22インチ)], [ガソリン(レギュラー)]	m		代価表 第0007号
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)), ダンプトラック運搬距離(30.0km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0095号
CB432510	路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(多い)	km		代価表 第0104号

登録代価一覧表

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
SJ000010	ライトバン運転	時間		20201201
SJ000020	建設機械運搬費 バックホウクローラ型 0.1m ³ 2.7 t	回		20201201
SJ000030	建設機械運搬費 アスファルトフィニッシャー 1.4～3.0m 5.2 t	回		20201201
SJ000040	建設機械運搬費 振動ローラー 3～4 t	回		20201201
SJ000050	仮覆工	枚		20201201
SJ000060	凍結防止剤人力散布	t		20201201
SJ000070	トラック運転	日		20201201

機 労 材 集 計 リ ス ト (機 械) [積上分]

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
L001010004	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t 吊	0.609	日		20201201
L001100005	工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	1.200	日		20201201
L001110008	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA	1.200	日		20201201
TJ000030	ライトバン機械損料 1.5L 5名	1.000	時間		20201201
TJ000070	トラック [普通型] 2t 積	2.652	供用日		20201201

機 労 材 集 計 リ ス ト (機 械) [施 工 P 分]

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
L001010003	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.009	日		20201201
L001010004	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	0.198	日		20201201
L001010007	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	0.031	日		20201201
L001011001	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	0.007	日		20201201
L001011002	小型バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	0.024	日		20201201
L001011005	小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	0.132	日		20201201
L001060001	タイヤローラ [普通型] 運転質量3~4t	0.004	日		20201201
L001060003	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	0.006	日		20201201
L001070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	0.030	日		20201201
L001090003	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量3.5~3.7m ³ /min	0.099	日		20201201
L001090004	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量5.0m ³ /min	0.122	日		20201201
L001180001	タンパ及びランマ 質量 60~80kg	0.040	日		20201201
L001210001	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	0.004	日		20201201
M000202015	バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	0.042	供用日		20201201
M000202096	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	0.088	供用日		20201201
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.071	供用日		20201201
M000301002	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.097	供用日		20201201
M000603016	さく岩機 (コンクリートブレーカ) 20kg級	0.194	供用日		20201201
M000701015	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3.1m	0.006	供用日		20201201
M000801009	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	0.006	供用日		20201201

機 労 材 集 計 リ ス ト (機 械) [施工P分]

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
M000804001	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6 t	0.030	供用日		20201201
M000806001	ランマ 質量60～80 kg	0.043	供用日		20201201
M000807001	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60 kg	0.042	供用日		20201201
M000907002	コンクリート圧砕装置 (大割機) 開口幅735～850 mm破砕力550～980 kN	0.007	供用日		20201201
M001003018	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4～3.0 m	0.004	供用日		20201201
M001161010	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20 cm級 ブレード径φ56 cm	0.004	供用日		20201201

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [積上分]

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	0.240	人		20201201
R0102	普通作業員	8.537	人		20201201
R0103	軽作業員	0.125	人		20201201
R0106	とび工	0.027	人		20201201
R0114	運転手 (特殊)	0.527	人		20201201
R0115	運転手 (一般)	0.605	人		20201201
R0125	世話役	0.527	人		20201201
R0804	交通誘導警備員 B	1.000	人		20201201
TJ000050	側溝蓋加工費	1.000	枚		20201201

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [施工P分]

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	1.236	人		20201201
R0102	普通作業員	12.924	人		20201201
R0114	運転手 (特殊)	0.150	人		20201201
R0115	運転手 (一般)	0.963	人		20201201
R0125	世話役	1.417	人		20201201
R0133	型枠工	3.349	人		20201201

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001001008	鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理	2.000	t		20201201
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1.000	m		20201201
Q001036007	区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1.000	m		20201201
Q001036025	区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1.000	m		20201201
Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1.000	m		20201201
Q001038001	区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無	1.000	m		20201201
Q001060005	インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ	2.000	m ²		20201201
Q001064001	インターロッキングブロック撤去工 再使用	1.000	m ²		20201201
Q001064002	インターロッキングブロック撤去工 とりこわし	1.000	m ²		20201201
Q001101003	ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装	1.000	m		20201201
Q001114002	ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E	1.000	m		20201201
Q001200005	標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	3.000	基		20201201
Q001208001	標識板設置（警戒規制指示路線番号） 設置手間	4.000	基		20201201
Q001220001	標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式 φ60.5～φ101.6	1.000	基		20201201
Q001234004	道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ60.5	1.000	本		20201201
Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	1.000	本		20201201
Q001314001	視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含	1.000	本		20201201
Q001344005	車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	1.000	本		20201201
Q001344006	車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	1.000	本		20201201
Q001346002	車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚	1.000	本		20201201
Q001365002	U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	4.000	m		20201201
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	2.000	枚		20201201
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	7.000	枚		20201201

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q304601010	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1.000	m 3		20201201
Q304601020	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1.000	m 3		20201201
Q304601070	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1.000	m 3		20201201
Q304601080	鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1.000	m 3		20201201
TJ000040	標識基礎 蓋タイプ	1.000	基		20201201
TJ000060	路盤材処理費 (中間処理施設)	1.000	t		20201201
Y000241000	砕石 (R C 4 0)	0.131	m 3		20201201
Y000301000	側溝蓋	2.000	枚		20201201
Y001170003	道路標識板 既製品	3.000	基		20201201
Y001171002	道路標識柱 路側式用	1.000	基		20201201
Y001613000	購入土	0.340	m 3		20201201
Y007214000	敷鉄板賃料	30.000	枚・日		20201201
Y007400101	貨物自動車運送料金 距離制運賃	6.000	台		20201201
Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼 S D 2 9 5 A D 1 0	1.030	t		20201201
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼 S D 2 9 5 A D 1 3	1.030	t		20201201
Z002152001	砂 再生	0.024	m 3		20201201
Z002360001	インターロッキングブロック ブロック厚 6 c m 標準品	1.020	m 2		20201201
Z004350001	トラフィックペイント 熔融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白	3.400	k g		20201201
Z004352001	ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 m m	0.150	k g		20201201
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	0.150	k g		20201201
Z006082001	土のう 6 2 × 4 8 c m	17.000	枚		20201201
Z006702002	軽油 1. 2 号	8.400	L		20201201
Z006702002	軽油 1. 2 号	63.880	L		20201201

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z006704001	ガソリン レギュラー	1.037	L		20201201
Z006800001	積込み、取卸し費（仮設材等）	3.200	t		20201201
Z006810002	基本運賃区分 製品長12m以内 20kmまで	1.600	t		20201201
Z101000010	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	1.000	t		20201201
Z101000030	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	1.000	t		20201201
Z101000050	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下	1.000	t		20201201
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	1.000	t		20201201
Z110004000	路線番号・警戒標識取付金具(U型バンド) φ60.5×3×40(2組)	3.000	枚		20201201
Z120000240	鋼鉄製集水桝蓋 T-25 500×500(IM0-4)	3.000	枚		20201201
Z120000250	鋼鉄製集水桝蓋 T-25 600×600(IM0-5)	3.000	枚		20201201
Z120003210	鋼鉄製側溝蓋（長尺U字溝用） T-25 300用(IH0-1)	1.000	枚		20201201
Z120003230	鋼鉄製側溝蓋（長尺U字溝用） T-25 400用(IH0-3)	1.000	枚		20201201
Z140004110	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 歩道用 IS-300	1.000	枚		20201201
Z140004130	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 歩道用 IS-400	1.000	枚		20201201
Z140004210	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IR-300	1.000	枚		20201201
Z140004230	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IR-400	1.000	枚		20201201

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施 工 P 分]

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000210000	生コンクリート	0.123	m ³		20201201
Y000241000	砕石(RC40)	0.140	m ³		20201201
Y001100001	路盤材	0.650	m ³		20201201
Y001100001	路盤材(RC40)	0.685	m ³		20201201
Y001664000	暗渠排水管	3.030	m		20201201
Y007600000	処分費	1.000	m ³		20201201
Z002002006	セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	0.530	t		20201201
Z002012001	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	3.846	m ³		20201201
Z002104002	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	1.049	m ³		20201201
Z002120003	クラッシャーラン C-40	0.053	m ³		20201201
Z002352001	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	1.648	個		20201201
Z002352002	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	1.649	個		20201201
Z002352003	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600 (C)	1.650	個		20201201
Z004101002	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	0.252	t		20201201
Z004101003	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(20)	0.500	t		20201201
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	0.492	t		20201201
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	10.088	L		20201201
Z004130003	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.696	L		20201201
Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	0.002	枚		20201201
Z006702002	軽油 1.2号	43.428	L		20201201
Z006704001	ガソリン レギュラー	0.472	L		20201201

処分費集計リスト[施工P分]

第 03-00-100-M-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数量	単 位	金額	摘要
Y007600000	処分費	1.000	m 3		20201201