

様式第1号（第2条関係）

委託費執行(変更)概要書

市		副		部		課		補		主		係		係	
長		市長		長		長		佐		査		長		員	

施 工 年 度 令和3年度 業務委託名 3市道路面管理及び除草業務委託 第2工区																										
施 工 場 所 等 神 栖 市 奥野谷・知手中央 地内外																										
設 計 概 要																										
機械除草工 路肩式(集草・積込運搬) A= 20000.0㎡ (10,000㎡×年2回)																										
路面清掃工(人力) L= 10.0km (年1回)																										
中低木剪定 N= 250.0本																										
刈草処分 W= 11.0 t																										
残土処分 V= 50.0m³																										
ゴミ処理 W= 500.0kg																										
枝処分 W= 2.2 t																										
費 目		起 工		第 回変更																						
起 工 額		¥	円																							
請負に付する額又は請負額			円																							
委 託 価 格		¥	円																							
測 量 試 験 費 又 は 工 事 雑 費			円																							
消 費 税 相 当 額		¥	円																							
請 負 決 定 額			円																							
変更委託価格算定基準																										
変更委託価格 = 変更積算委託価格 × 請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$)																										
変 更 積 算 委 託 価 格										×	請 負 比 率					=	変 更 委 託 価 格									

神 栖 市 役 所

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 03-40-000-Y-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持						
			1	式		
除草工						
			1	式		
道路除草工						除草 20,000.000 m2
			1	式		刈草処分 11.000 t
						ゴミ処理 500.000 Kg
						空き缶等
道路清掃工						
			1	式		
路面清掃工						路面清掃(路肩部・人力) 10.000 km
			1	式		残土処分 50.000 m3
						自由処分
植栽維持工						
			1	式		
樹木・芝生管理工						樹木剪定 250.000 本
			1	式		枝葉処分 2.200 t
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設費 (率計上)						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-40-000-Y-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草						m2			
					20,000.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)), ダンプト ラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全て の費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					20,000.000				
刈草処分						t			
					11.000				
刈草処分						t			
					11.000				
ゴミ処理						Kg			
					500.000				
ゴミ処理 空き缶等						kg			
					500.000				
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)						km			
					10.000				
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)						km			施工P 第0002号代価表
					10.000				
残土処分						m3			
					50.000				
残土処分 自由処分						m 3			
					50.000				
植栽維持工									

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-40-000-Y-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
樹木・芝生管理工									
樹木剪定					250.000	本			
植樹管理(低木・中木せん定) 施工内容(円筒形せん定樹高100cm上200cm未), 施工規模(50本以上), 時間制約補正(無), 夜間作業補正(無), 施工場所別補正(供用区間 標準 (歩道及び交通島))					250.000	本			第0003号代価表
枝葉処分					2.200	t			
枝葉処分					2.200	t			
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.36%, 労98.22%, 材0.42%, 市0.00%)

第03-40-000-Y-002号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	0.980	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.370	%			K2
普通作業員	50.170	%			R1
特殊作業員	34.500	%			R2
世話役	7.790	%			R3
運転手 (一般)	2.990	%			R4
軽油 1.2号	0.420	%			Z1
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第03-40-000-Y-002号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価)

条件名称		入力値	入力名称
J 0 1	塵埃量	1	少ない

第 0003 号 代価表 植樹管理(低木・中木せん定)

第 0 3 - 4 0 - 0 0 0 - Y - 0 0 2 号

100.000

本 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100～200cm		100.000	本			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	施工内容	5		円筒形せん定樹高100cm上200cm未		
J 0 2	施工規模	3		50本以上		
J 0 3	時間制約補正	1		無		
J 0 4	夜間作業補正	1		無		
J 0 5	施工場所別補正	1		供用区間 標準（歩道及び交通島）		

◇ 3 市道路面管理及び除草業務委託 仕様書 ◇

令和 3 年

都市整備部 道路整備課

- 1 施工場所 神栖市内の市道及び地内道路とする。（私道は除く）
- 2 施工範囲 道路境界より民地へ幅員0.5m程度とする。
通学路及び交差点に関しては、道路境界より民地側へ1m程度とする。
（歩行者、通行車両等に影響しない範囲）
中央分離帯、植樹帯等は全面とする。
（寄植刈込は高さ0.50m以下に揃える）
幹線道路、公共施設の周辺、交差点を優先すること。
（6・7工区は遊歩道を年2回）
- 3 除草時期 年2回とし、1回目は6～7月、2回目は9～10月とする。
- 4 路面清掃 年1回とし、工期内であれば時期は問わない。（5工区は年2回）
幹線道路、公共施設の周辺を優先すること。
- 5 刈草処分 処分については、原則産業廃棄物処分業の許可を受けた施設への搬出とする。
- 6 処分証明 処理施設の搬入状況写真と伝票等（マニフェストのコピー等）を報告書に添付する。
- 7 着手前の提出書類（1回目・2回目とも）
着手前には、作業予定路線図（市道路線図にマーキングしたもの）を1部提出すること。
- 8 報告書 位置図として作業路線を着色する。（除草は赤、路面清掃は青）
数量計算書を作成する。（出来高数量総括表を頭につける）
（路線名、延長、幅員、面積、設計値増減比較）
写真管理は、1路線毎に着手前、作業中、完了を1組とする。

裏面に続く

1 路線の延長が1 k mを超えるような長い場合は、2 組程度とする。

- 9 中間検査 1 回目除草完了後に 1 回目除草施工図を提出し、市の中間検査を受ける。(9 月頃)
- 10 完了検査 2 回目除草完了後に完了報告書を提出し、市の完了検査を受ける。(11 月頃)
- 11 安全管理 作業中は、歩行者、通行車両、家屋等に飛び石その他危険がないよう十分注意すること。
作業者は、防護メガネを必ず着用すること。
作業区間には、作業中、矢印等の看板を設置し、かつ、保安要員を配置して安全確保に努めること。
- 12 その他 刈草及び清掃残土は道路上に放置せず、すみやかに片付けること。
作業中に行政区、一般市民から予定路線以外の要望があった場合、市へ連絡し対応を協議する。
除草範囲内の空き缶等のゴミについては、残さず収集し、処分施設等へ搬出する。その際、施設等の伝票を受け取り、報告書に添付する。
また、家電ゴミ、粗大ゴミ、コンクリートガラ等がある場合は、市へ連絡し協議する。
その他、異議が生じた場合には、市と協議するものとする。

※リサイクルプラザへ搬出する際、事前に受け入れ是非を確認し、分別のうえ搬出すること。