

様式第1号（第2条関係）

委託費執行(変更)概要書

市		副		部		課		補		主		係		係	
長		市長		長		長		佐		査		長		員	

施 工 年 度		令和3年度		業務委託名		3市道路面管理及び除草業務委託 第9工区																			
施 工 場 所 等		神 栖 市		大野原一丁目		地内外																			
設 計 概 要																									
機械除草工 路肩式(集草・積込運搬) A= 7000.0m ² (3,500m ² ×年2回)																									
路面清掃工(人力) L= 10.0km (年1回)																									
刈草処分 W= 4.0 t																									
残土処分 V= 50.0m ³																									
ゴミ処理 W= 100.0kg																									
費 目				起 工		第 回変更				第 回変更				増 △減											
起 工 額				¥ 円																					
請負に付する額又は請負額				円																					
委 託 価 格				¥ 円																					
測量試験費又は工事雑費				円																					
消 費 税 相 当 額				¥ 円																					
請 負 決 定 額				円																					
変更委託価格算定基準																									
変更委託価格 = 変更積算委託価格 × 請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$)																									
変 更 積 算 委 託 価 格										×	請 負 比 率					=	変 更 委 託 価 格								

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 03-40-000-Y-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持						
			1	式		
除草工						
			1	式		
道路除草工						除草 7,000.000 m2
			1	式		刈草処分 4.000 t
						ゴミ処理 100.000 Kg
道路清掃工						
			1	式		
路面清掃工						路面清掃(路肩部・人力) 10.000 km
			1	式		残土処分 50.000 m3
						自由処分
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設費 (率計上)						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-40-000-Y-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草						m2			
					7,000.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)), ダンプト ラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全て の費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					7,000.000				
刈草処分						t			
					4.000				
刈草処分						t			
					4.000				
ゴミ処理						Kg			
					100.000				
ゴミ処理 空き缶等						kg			
					100.000				
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)						km			
					10.000				
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)						km			施工P 第0002号代価表
					10.000				
残土処分						m3			
					50.000				
残土処分 自由処分						m 3			
					50.000				
直接工事費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 03-40-000-Y-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.36%, 労98.22%, 材0.42%, 市0.00%)

第03-40-000-Y-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	0.980	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.370	%			K2
普通作業員	50.170	%			R1
特殊作業員	34.500	%			R2
世話役	7.790	%			R3
運転手 (一般)	2.990	%			R4
軽油 1.2号	0.420	%			Z1
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第03-40-000-Y-009号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価))

条件名称 入力値 入力名称
J 0 1 塵埃量 1 少ない

◇ 3 市道路面管理及び除草業務委託 仕様書 ◇

令和 3 年

都市整備部 道路整備課

- 1 施工場所 神栖市内の市道及び地内道路とする。（私道は除く）
- 2 施工範囲 道路境界より民地へ幅員0.5m程度とする。
通学路及び交差点に関しては、道路境界より民地側へ1m程度とする。
（歩行者、通行車両等に影響しない範囲）
中央分離帯、植樹帯等は全面とする。
（寄植刈込は高さ0.50m以下に揃える）
幹線道路、公共施設の周辺、交差点を優先すること。
（6・7工区は遊歩道を年2回）
- 3 除草時期 年2回とし、1回目は6～7月、2回目は9～10月とする。
- 4 路面清掃 年1回とし、工期内であれば時期は問わない。（5工区は年2回）
幹線道路、公共施設の周辺を優先すること。
- 5 刈草処分 処分については、原則産業廃棄物処分業の許可を受けた施設への搬出とする。
- 6 処分証明 処理施設の搬入状況写真と伝票等（マニフェストのコピー等）を報告書に添付する。
- 7 着手前の提出書類（1回目・2回目とも）
着手前には、作業予定路線図（市道路線図にマーキングしたもの）を1部提出すること。
- 8 報告書 位置図として作業路線を着色する。（除草は赤、路面清掃は青）
数量計算書を作成する。（出来高数量総括表を頭につける）
（路線名、延長、幅員、面積、設計値増減比較）
写真管理は、1路線毎に着手前、作業中、完了を1組とする。

裏面に続く

1 路線の延長が1 k mを超えるような長い場合は、2 組程度とする。

- 9 中間検査 1 回目除草完了後に 1 回目除草施工図を提出し、市の中間検査を受ける。(9 月頃)
- 10 完了検査 2 回目除草完了後に完了報告書を提出し、市の完了検査を受ける。(11 月頃)
- 11 安全管理 作業中は、歩行者、通行車両、家屋等に飛び石その他危険がないよう十分注意すること。
作業者は、防護メガネを必ず着用すること。
作業区間には、作業中、矢印等の看板を設置し、かつ、保安要員を配置して安全確保に努めること。
- 12 その他 刈草及び清掃残土は道路上に放置せず、すみやかに片付けること。
作業中に行政区、一般市民から予定路線以外の要望があった場合、市へ連絡し対応を協議する。
除草範囲内の空き缶等のゴミについては、残さず収集し、処分施設等へ搬出する。その際、施設等の伝票を受け取り、報告書に添付する。
また、家電ゴミ、粗大ゴミ、コンクリートガラ等がある場合は、市へ連絡し協議する。
その他、異議が生じた場合には、市と協議するものとする。

※リサイクルプラザへ搬出する際、事前に受け入れ是非を確認し、分別のうえ搬出すること。