

### 3 波崎海岸土砂撤去業務委託仕様書

- 1 業務名 3 波崎海岸土砂撤去業務委託
- 2 場 所 神栖市 波崎 地内
- 3 委託期間 契約締結の翌日から令和4年3月4日まで
- 4 業務内容

土砂撤去業務（委託期間内に3回実施）N＝3回

#### （1）初回の実施内容

掘削積込  $V=2,500\text{m}^3$ （人力併用掘削を含む。）

敷均工  $V=2,500\text{m}^3$

運搬工  $V=2,500\text{m}^3$

土砂撤去の範囲については、別紙図面のとおり

土砂の運搬先及び敷均し場所については、市の指定する場所（海岸内）とする。

#### ※初回実施時の注意事項

砂防フェンスの撤去は実施しないため、注意して掘削を行うこと。

海岸を利用した業務の実施に伴い、概ね令和3年7月30日までに終了すること。

#### （2）2～3回目の実施内容

掘削積込  $V=400\text{m}^3 \times 2 \text{ 回}=800\text{m}^3$ （人力併用掘削を含む。）

運搬工  $V=400\text{m}^3 \times 2 \text{ 回}=800\text{m}^3$

土砂撤去の範囲については、別紙図面のとおり

土砂の運搬先については、市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお、実施日については、土砂の堆積状況により、市と事前に協議を行い、委託期間内に2回行うものとする。

#### 5 報告書

業務完了報告書として、数量計算書（出来高数量総括表を添付すること。）を作成し、

添付すること。

写真管理は、1回毎に着手前、作業中、完了を1組とする。

## 6 中間検査

1回目の業務完了後に1回目の報告書を提出し、市の中間検査を受けること。

(8月中旬)

## 7 完了検査

3回目の業務完了後に完了報告書を提出し、市の完了検査を受ける。

## 8 支払方法

業務完了後、一括払いとする。

## 9 その他

工事の実施の際には、安全管理を徹底し、波崎海岸及びサンサンパークの利用客に注意して、実施すること。

施設等の設備やフェンス等を破損した場合は、受託者の負担で復旧すること。