

様式第1号（第2条関係）

委託費執行(変更)概要書

市		副		部		課		補		主		係		係	
長		市長		長		長		佐		査		長		員	

施 工 年 度    令和4年度                      業務委託名    4市道路面管理及び除草業務委託    第2工区																										
施 工 場 所 等    神 栖 市                      奥野谷・知手中央                      地内外																										
設 計 概 要																										
機械除草工    肩掛式(集草・積込運搬) A= 20000.0㎡(10,000㎡×年2回)																										
路面清掃工(人力)                                      L=                      10.0km(年1回)																										
中低木剪定    N=                      250.0本																										
刈草処分    W=                      11.0 t																										
残土処分    V=                      50.0m³																										
ゴミ処理    W=                      500.0kg																										
枝処分    W=                      2.2 t																										
費                      目		起                      工		第                      回変更																						
起                      工                      額		¥                                      円																								
請負に付する額又は請負額																										
委                      託                      価                      格		¥                                      円																								
測 量 試 験 費 又 は 工 事 雑 費																										
消   費   税   相   当   額		¥                                      円																								
請   負   決   定   額																										
変更委託価格算定基準																										
変更委託価格    =    変更積算委託価格    ×    請負比率    ( $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ )																										
変 更 積 算 委 託 価 格										×	請 負 比 率					=	変 更 委 託 価 格									

神 栖 市 役 所

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

第 04-40-000-Y-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持						
			1	式		
除草工						
			1	式		
道路除草工						除草 20,000.000 m2
			1	式		刈草処分 11.000 t
						ゴミ処理 500.000 Kg
						空き缶等
道路清掃工						
			1	式		
路面清掃工						路面清掃(路肩部・人力) 10.000 km
			1	式		残土処分 50.000 m3
						自由処分
植栽維持工						
			1	式		
樹木・芝生管理工						樹木剪定 250.000 本
			1	式		枝葉処分 2.200 t
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設費 (率計上)						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 04-40-000-Y-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草						m2			
					20,000.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) ), ダンプト ラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全て の費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					20,000.000				
刈草処分						t			
					11.000				
刈草処分						t			
					11.000				
ゴミ処理						Kg			
					500.000				
ゴミ処理 空き缶等						kg			
					500.000				
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)						km			
					10.000				
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)						km			施工P 第0002号代価表
					10.000				
残土処分						m3			
					50.000				
残土処分 自由処分						m 3			
					50.000				
植栽維持工									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 04-40-000-Y-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
樹木・芝生管理工									
樹木剪定					250.000	本			
植樹管理(低木・中木せん定) 施工内容(円筒形せん定樹高100cm上200cm未), 施工規模(50本以上), 時間制約補正(無), 夜間作業補正(無), 施工場所別補正(供用区間 標準 (歩道及び交通島) )					250.000	本			第0003号代価表
枝葉処分					2.200	t			
枝葉処分					2.200	t			
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.32%, 労98.27%, 材0.41%, 市0.00%)

第04-40-000-Y-002号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	0.960	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.350	%			K2
普通作業員	50.310	%			R1
特殊作業員	34.500	%			R2
世話役	7.690	%			R3
運転手 (一般)	3.000	%			R4
軽油 1.2号	0.410	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第04-40-000-Y-002号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価)		)
<div> <div>条件名称</div> <div>入力値</div> <div>入力名称</div> </div> <div> <div>J 0 1</div> <div>塵埃量</div> <div>1</div> <div>少ない</div> </div>					

第 0003 号 代価表 植樹管理(低木・中木せん定)

第 0 4 - 4 0 - 0 0 0 - Y - 0 0 2 号

100.000

本 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100～200cm		100.000	本			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	施工内容	5		円筒形せん定樹高100cm上200cm未		
J 0 2	施工規模	3		50本以上		
J 0 3	時間制約補正	1		無		
J 0 4	夜間作業補正	1		無		
J 0 5	施工場所別補正	1		供用区間 標準（歩道及び交通島）		

# 単 価 登 録 一 覧 表

第 04-40-000-Y-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	単価	摘要
TJ000010	刈草処分	t		材料 20220401
TJ000020	残土処分 自由処分	m <sup>3</sup>		材料 20220401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	kg		材料 20220401
TJ000040	枝葉処分	t		材料 20220401

--	--	--	--	--



# 施 工 単 価 一 覧 表

第 0 4 - 4 0 - 0 0 0 - Y - 0 0 2 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
WB811280	<div> <div>植樹管理(低木・中木せん定)</div> <div>           施工内容(円筒形せん定樹高100cm上200cm末), 施工規模(50本以上), 時間制約補正(無), 夜間作業補正(無), 施工場所別補正(供用区間 標準(歩道及び交通島))         </div> </div>	本		代価表 第0003号

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 04-40-000-Y-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t 積) ), ダンプトラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0001号
CB432510	路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)	km		代価表 第0002号

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 機 械 ) [施工P分]

第 04-40-000-Y-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	4.329	供用日		20220401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 労 務 ) [施工P分]

第 04-40-000-Y-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	35.965	人		20220401
R0102	普通作業員	67.716	人		20220401
R0115	運転手 (一般)	2.927	人		20220401
R0125	世話役	7.229	人		20220401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]

第 04-40-000-Y-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100～200cm	250.000	本		20220401
TJ000010	刈草処分	11.000	t		20220401
TJ000020	残土処分 自由処分	50.000	m <sup>3</sup>		20220401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	500.000	kg		20220401
TJ000040	枝葉処分	2.200	t		20220401