

5 波崎海岸土砂等撤去業務委託仕様書

- 1 業 務 名 5 波崎海岸土砂等撤去業務委託
- 2 場 所 神栖市 波崎 地内
- 3 委託期間 契約締結の翌日から令和6年3月1日まで
- 4 業務内容

土砂撤去及び砂防ネット撤去業務（6月実施）N＝1回

土砂撤去業務（委託期間内に3回実施）N＝3回

側溝清掃（6月実施）N＝1回

（1）初回の実施内容

掘削積込 $V=6,000\text{m}^3$ （人力併用掘削を含む。）

敷均工 $V=6,000\text{m}^3$

運搬工 $V=6,000\text{m}^3$

砂防ネットの撤去工 $L=588\text{m}$

撤去及び敷均しの範囲については、別紙図面のとおり

撤去したネットについては、適切に処分すること。

砂防ネットの単管パイプについては、市の指定の場所に置くこと。

（2）2～4回目の実施内容

掘削積込 $V=900\text{m}^3 \times 3 \text{回}=2,700\text{m}^3$ （人力併用掘削を含む。）

運搬工 $V=900\text{m}^3 \times 3 \text{回}=2,700\text{m}^3$

土砂撤去の範囲については、別紙図面のとおり

土砂の運搬先については、市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお、実施日については、土砂の堆積状況により、市と事前に協議を行い、委託期間内に3回行うものとする。

（3）側溝清掃業務（初回）

掘削積込 $V=80\text{m}^3$ （人力併用掘削を含む。）

敷均工 $V = 80\text{m}^3$

運搬工 $V = 80\text{m}^3$

撤去及び敷均しの範囲については、別紙図面のとおり

5 処分証明

処分施設の搬入状況の写真と伝票等（マニフェストのコピー等）を添付すること。

6 報告書

業務完了報告書として、数量計算書（出来高数量総括表を添付すること。）を作成し、添付すること。

写真管理は、1回毎に着手前、作業中、完了を1組とする。

7 中間検査

1回目の業務完了後に1回目の報告書を提出し、市の中間検査を受けること。

（6月下旬）

8 完了検査

4回目の業務完了後に完了報告書を提出し、市の完了検査を受ける。

9 支払方法

業務完了後、一括払いとする。

10 その他

（1）初回実施時については、海水浴場開設に係る業務の実施に伴い、概ね令和5年6月20日までに終了すること。

（2）工事の実施の際には、安全管理を徹底し、波崎海岸及びサンサンパークの利用客に注意して、実施すること。

（3）施設等の設備やフェンス等を破損した場合は、受託者の負担で復旧すること。