

様式第1号（第2条関係）

委託費執行(変更)概要書

市		副		部		課		補		主		係		係	
長		市長		長		長		佐		査		長		員	

施 工 年 度		令和5年度		業務委託名		5市道路面管理及び除草業務委託 第3工区															
施 工 場 所 等		神 栖 市		日 川 ・ 横 瀬		地内外															
設 計 概 要																					
機械除草工 肩掛式(集草・積込運搬) A= 18000.0㎡(9,000㎡×年2回)																					
路面清掃工(人力) L= 5.0km(年1回)																					
刈草処分 W= 10.0 t																					
残土処分 V= 25.0m³																					
ゴミ処理 W= 400.0kg																					
費 目				起 工		第 回変更				第 回変更				増 △減							
起 工 額				¥ 円																	
請負に付する額又は請負額				円																	
委 託 価 格				¥ 円																	
測量試験費又は工事雑費				円																	
消 費 税 相 当 額				¥ 円																	
請 負 決 定 額				円																	
変更委託価格算定基準																					
変更委託価格 = 変更積算委託価格 × 請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$)																					
変 更 積 算 委 託 価 格										×		請 負 比 率				=		変 更 委 託 価 格			
<div></div>												<div></div>						<div></div>			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 05-40-000-Y-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持						
			1	式		
除草工						
			1	式		
道路除草工						除草 18,000.000 m2
			1	式		刈草処分 10.000 t
						ゴミ処理 400.000 Kg
道路清掃工						
			1	式		
路面清掃工						路面清掃(路肩部・人力) 5.000 km
			1	式		残土処分 25.000 m3
						自由処分
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設費 (率計上)						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		

本 工 事 費 内 訳 書

第 05-40-000-Y-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草						m2			
					18,000.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)), ダンプト ラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全て の費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					18,000.000				
刈草処分						t			
					10.000				
刈草処分						t			
					10.000				
ゴミ処理						Kg			
					400.000				
ゴミ処理 空き缶等						kg			
					400.000				
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)						km			
					5.000				
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)						km			施工P 第0002号代価表
					5.000				
残土処分						m3			
					25.000				
残土処分 自由処分						m 3			
					25.000				
直接工事費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 05-40-000-Y-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.32%, 労98.28%, 材0.40%, 市0.00%)

第05-40-000-Y-003号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	0.960	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.350	%			K2
普通作業員	50.200	%			R1
特殊作業員	34.410	%			R2
世話役	7.890	%			R3
運転手 (一般)	3.010	%			R4
軽油 1.2号	0.400	%			Z1
			(標準単価 積算単価))

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第 0 5 - 4 0 - 0 0 0 - Y - 0 0 3 号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価)		
<div> <div>条件名称</div> <div>入力値</div> <div>入力名称</div> </div> <div> <div>J 0 1</div> <div>塵埃量</div> <div>1</div> <div>少ない</div> </div>					

単 価 登 録 一 覧 表

第 05-40-000-Y-003 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	単価	摘要
TJ000010	刈草処分	t		材料 20230401
TJ000020	残土処分 自由処分	m ³		材料 20230401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	kg		材料 20230401

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 05-40-000-Y-003 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダンプトラック (オノロッド・ディーゼル・2t 積)), ダンプトラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油(1. 2号)]	m2		代価表 第0001号
CB432510	路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)	km		代価表 第0002号

機 労 材 集 計 リ ス ト (機 械) [施工P分]

第 05-40-000-Y-003 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	3.822	供用日		20230401

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [施工P分]

第 05-40-000-Y-003 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	31.899	人		20230401
R0102	普通作業員	57.363	人		20230401
R0115	運転手 (一般)	3.318	人		20230401
R0125	世話役	6.642	人		20230401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 05-40-000-Y-003 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000010	刈草処分	10.000	t		20230401
TJ000020	残土処分 自由処分	25.000	m ³		20230401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	400.000	kg		20230401