

質問回答書

令和5年11月9日

件名 5港南中継ポンプ場2号ポンプ更新工事

番号	図面番号等	質問	回答
1	ポンプ吐出量	特記仕様書にて既設設備のポンプ吐出量が「3.9m ³ /s」と記載されております。設計書記載仕様の「3.9m ³ /min」が正しい能力と考えてよろしいでしょうか。	設計書記載の3.9m ³ /minが正となります。
2	今回更新範囲	更新範囲はポンプ本体のみとし、ガイドは既設流用と考えてよろしいでしょうか。 また電気の取り合い範囲はポンプ本体の動力ケーブルのみとし、計装設備、通報装置などの改造は所掌外で、必要と判断された場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	契約工期	今回更新機器の製造に5ヶ月以上かかるため、据付工事は令和6年4月以降になる見込みです。 契約工期は令和6年3月11日となっておりますが、工期の延長は可能でしょうか。	工期の延長変更に応じることができるのは、入札執行以降に発生した受注者の責めに帰すことのできない事由がある場合に限られますので、入札執行日現在において、令和6年3月11日までに工事完了が見込める場合に入札参加が可能です。
4		設計内容にはポンプの据付費のみ上がっていて、ポンプの取付ガイドポール、受け配管の改修が含まれていません。 ですが、添付資料には既存のポンプの型番と性能値のみで設置架台等の情報が記載されていません。設置当時の竣工図もしくはメーカー名シリアル番号があれば接合可否の確認ができると思いますのでご教示ください。	竣工図を別途添付いたしますのでご確認ください。 竣工図は当初図面のため、ポンプ形式がMCN2002-Pとなっておりますが、現在は、MCN2001-Pに更新しております。