

6 波崎海岸土砂等撤去業務委託仕様書

- 1 業務名 6 波崎海岸土砂等撤去業務委託
- 2 場所 神栖市 波崎 地内
- 3 委託期間 契約締結の翌日から令和 7 年 3 月 1 4 日まで
- 4 業務内容

土砂撤去及び砂防ネット撤去業務（6 月実施）N = 1 回

土砂撤去業務（委託期間内に 2 回実施）N = 2 回

側溝清掃（6 月実施）N = 1 回

（1）初回の実施内容

掘削積込 $V = 6,000\text{m}^3$ （人力併用掘削を含む。）

敷均工 $V = 6,000\text{m}^3$

運搬工 $V = 6,000\text{m}^3$

砂防ネットの撤去工 $L = 507\text{m}$

撤去及び敷均しの範囲については、別紙図面のとおり

撤去した砂防ネット（単管パイプやクランプ等の金属類含む）については、適正に処分・処理すること。

ただし、長さ 2m の単管パイプについては、土砂撤去範囲内の市指定場所に置くこと。

（2）2 ～ 3 回目の実施内容

掘削積込 $V = 1,000\text{m}^3 \times 2 \text{ 回} = 2,000\text{m}^3$ （人力併用掘削を含む。）

運搬工 $V = 1,000\text{m}^3 \times 2 \text{ 回} = 2,000\text{m}^3$

土砂撤去の範囲については、別紙図面のとおり

土砂の運搬先については、市の指定する場所（海岸内）に運搬するものとする。

なお、実施日については、1 0 月及び 3 月を予定とするが、土砂の堆積状況により、市と協議により決定するものとする。

(3) 側溝清掃業務(初回)

掘削積込 $V=80\text{m}^3$ (人力併用掘削を含む。)

敷均工 $V=80\text{m}^3$

運搬工 $V=80\text{m}^3$

撤去及び敷均しの範囲については、別紙図面のとおり

5 処分・処理証明

処分・処理施設の搬入状況の写真と伝票等(マニフェストのコピー等)を添付すること。

6 報告書

業務完了報告書として、数量計算書(出来高数量総括表を添付すること。)を作成し、添付すること。

写真管理は、1回毎に着手前、作業中、完了を1組とする。

7 中間検査

1回目の業務完了後に1回目の報告書を提出し、市の中間検査を受けること。

(6月下旬)

8 完了検査

3回目の業務完了後に完了報告書を提出し、市の完了検査を受けること。

9 支払方法

業務完了後、一括払いとする。

10 その他

(1) 初回実施時については、海水浴場開設に係る業務の実施に伴い、概ね令和6年6月14日までに終了すること。

(2) 工事の実施の際には、安全管理を徹底し、波崎海岸及びサンサンパークの利用客に

注意して、実施すること。

（３）施設等の設備やフェンス等を破損した場合は、受託者の負担で復旧すること。