

委託費執行(変更)概要書

市 長		副 市 長		部 長		次 長		課 長		補 佐		主 査		係 員	
--------	--	-------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

施工年度

令和6年度

業務委託名

6市道路面管理及び除草業務委託 第1工区

施工場所等

神栖市

知手中央九丁目・横瀬

地内外

設計概要

機械除草工 肩掛式(集草・積込運搬) A= 17000.0㎡(8,500㎡×年2回)

路面清掃工(人力) L= 16.0km(年1回)

刈草処分 W= 9.3 t

残土処分 V= 80.0㎓

ゴミ処理 W= 300.0kg

費目	起工	第回変更	第回変更	増△減
起工額	¥	円		
請負に付する額又は請負額		円		
委託価格	¥	円		
測量試験費又は工事雑費		円		
消費税相当額	¥	円		
請負決定額		円		

変更委託価格算定基準

変更委託価格

=

変更積算委託価格

×

請負比率

(

起工時の請負決定額

起工時の請負に付する額

)

変更積算委託価格

×

請負比率

=

変更委託価格

神 栖 市 役 所

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 06-40-000-Y-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳		
道路維持				式				
		1						
除草工				式				
		1						
道路除草工				式		除草	17,000.000	m2
		1			刈草処分	9.300	t	
						ゴミ処理	300.000	Kg
						空き缶等		
道路清掃工				式				
		1						
路面清掃工				式		路面清掃(路肩部・人力)	16.000	km
		1			残土処分	80.000	m3	
						自由処分		
直接工事費計				式				
		1						
共通仮設費（率計上）				式				
		1						
共通仮設費計				式				
		1						
純工事費				式				
		1						
現場管理費				式				
		1						
工事原価				式				
		1						
一般管理費等				式				
		1						
工事価格				式				
		1						
消費税相当額				式				
		1						
請負工事費				式				
		1						

本 工 事 費 内 訳 書

第 06-40-000-Y-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草						m2			
					17,000.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)), ダンプト ラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全て の費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					17,000.000				
刈草処分						t			
					9.300				
刈草処分						t			
					9.300				
ゴミ処理						Kg			
					300.000				
ゴミ処理 空き缶等						kg			
					300.000				
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)						km			
					16.000				
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)						km			施工P 第0002号代価表
					16.000				
残土処分						m3			
					80.000				
残土処分 自由処分						m 3			
					80.000				
直接工事費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 06-40-000-Y-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.29%, 労98.28%, 材0.43%, 市0.00%)

第06-40-000-Y-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	0.940	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.340	%			K2
普通作業員	50.020	%			R1
特殊作業員	34.560	%			R2
土木一般世話役	7.910	%			R3
運転手 (一般)	3.020	%			R4
軽油	0.430	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第06-40-000-Y-001号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価)

J 0 1	条件名称 塵埃量	入力値 1	入力名称 少ない
-------	-------------	----------	-------------

単 価 登 録 一 覧 表

第 06-40-000-Y-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	単価	摘要
TJ000010	刈草処分	t		材料 20240401
TJ000020	残土処分 自由処分	m ³		材料 20240401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	kg		材料 20240401

--

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 06-40-000-Y-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t 積)), ダンプトラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0001号
CB432510	路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)	km		代価表 第0002号

機 労 材 集 計 リ ス ト （ 機 械 ） [施工P分]

第 06-40-000-Y-001 号

実施 起工 設計書

単価コード*	名 称 / 規 格	数量	単 位	金額	摘要
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	3.609	供用日		20240401

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [施工P分]

第 06-40-000-Y-001 号

実施 起工 設計書

単価コード*	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	30.478	人		20240401
R0102	普通作業員	63.799	人		20240401
R0115	運転手 (一般)	2.957	人		20240401
R0125	土木一般世話役	6.448	人		20240401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 06-40-000-Y-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000010	刈草処分	9.300	t		20240401
TJ000020	残土処分 自由処分	80.000	m ³		20240401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	300.000	kg		20240401