

様式第1号（第2条関係）

委託費執行(変更)概要書

市		副		部		次		課		補		主		係	
長		市長		長		長		長		佐		査		員	

施 工 年 度		令和6年度		業務委託名		6市道路面管理及び除草業務委託 第8工区																	
施 工 場 所 等		神 栖 市		堀割・息栖・賀		地内外																	
設 計 概 要																							
機械除草工 肩掛式(集草・積込運搬) A= 28000.0㎡(14,000㎡×年2回)																							
路面清掃工(人力) L= 10.0km(年1回)																							
刈草処分 W= 15.4 t																							
残土処分 V= 50.0m³																							
ゴミ処理 W= 400.0kg																							
費 目				起 工				第 回変更				第 回変更				増 △減							
起 工 額				¥ 円																			
請負に付する額又は請負額				円																			
委 託 価 格				¥ 円																			
測量試験費又は工事雑費				円																			
消 費 税 相 当 額				¥ 円																			
請 負 決 定 額				円																			
変更委託価格算定基準																							
変更委託価格 = 変更積算委託価格 × 請負比率 ( $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ )																							
変 更 積 算 委 託 価 格										×		請 負 比 率				=		変 更 委 託 価 格					

神 栖 市 役 所

# 工事数量総括（内訳）表

第 06-40-000-Y-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持				式		
			1			
除草工				式		
			1			
道路除草工				式		除草 28,000.000 m2
			1			刈草処分 15.400 t
道路清掃工				式		ゴミ処理 400.000 Kg
			1			空き缶等
路面清掃工				式		路面清掃(路肩部・人力) 10.000 km
			1			残土処分 50.000 m3
自由処分				式		
			1			
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 06-40-000-Y-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草						m2			
					28,000.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) ), ダンプト ラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全て の費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					28,000.000				
刈草処分						t			
					15.400				
刈草処分						t			
					15.400				
ゴミ処理						Kg			
					400.000				
ゴミ処理 空き缶等						kg			
					400.000				
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)						km			
					10.000				
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)						km			施工P 第0002号代価表
					10.000				
残土処分						m3			
					50.000				
残土処分 自由処分						m 3			
					50.000				
直接工事費計									

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 06-40-000-Y-008 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.29%, 労98.28%, 材0.43%, 市0.00%)

第06-40-000-Y-008号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	0.940	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.340	%			K2
普通作業員	50.020	%			R1
特殊作業員	34.560	%			R2
土木一般世話役	7.910	%			R3
運転手 (一般)	3.020	%			R4
軽油	0.430	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第06-40-000-Y-008号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価		)

J 0 1	条件名称 塵埃量	入力値 1	入力名称 少ない
-------	-------------	----------	-------------

# 単価登録一覧表

第 06-40-000-Y-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	単価	摘要
TJ000010	刈草処分	t		材料 20240401
TJ000020	残土処分 自由処分	m 3		材料 20240401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	kg		材料 20240401

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 06-40-000-Y-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t 積) ), ダンプトラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0001号
CB432510	路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)	km		代価表 第0002号



## 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 機 械 ) [施工P分]

第 06-40-000-Y-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数量	単 位	金額	摘要
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	5.945	供用日		20240401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 労 務 ) [施工P分]

第 06-40-000-Y-008 号

実施 起工 設計書

単価コード*	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	50.199	人		20240401
R0102	普通作業員	92.000	人		20240401
R0115	運転手 (一般)	4.870	人		20240401
R0125	土木一般世話役	10.621	人		20240401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]

第 06-40-000-Y-008 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000010	刈草処分	15.400	t		20240401
TJ000020	残土処分 自由処分	50.000	m <sup>3</sup>		20240401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	400.000	kg		20240401