

様式第 1 5 号（第 1 8 条関係）

委託執行（変更）概要書		市長		副市長		部長		課長		補佐		主査		課員	
履行年度		令和 7 年度		7市道路面管理及び除草業務委託 第2工区								設 計 書			
履行場所		神栖市 奥野谷・知手中央一丁目 地内外													
設計概要										変更理由					
<div>機械除草工肩掛式(集草・積込運搬)20000m2、路面清掃工(人力)10km、中低木剪定250本、刈草処分11 t、残土処分50m3、ゴミ処理500kg、枝処分2.2 t</div>															
費 目		当初		第 回変更		第 回変更		増		△減					
委 託 執 行 額															
委 託 に 付 す る 額															
業 務 価 格															
測量試験費又は工事雑費															
消 費 税 相 当 額															
委 託 決 定 額															
<div>変更工業務価格算定基準</div> <div>変更業務価格 = 変更積算業務価格 × 委託比率</div> <div>起工時の請負委託決定額</div> <div>起工時の請負委託に付す額</div> <div><div>変更積算業務価格</div> × <div>委託比率</div> = <div>変更業務価格</div></div>															

工事数量総括（内訳）表

第 07-40-000-Z-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持				式		
			1			
除草工				式		
			1			
道路除草工				式		除草 20,000.000 m2
			1			刈草処分 11.000 t
道路清掃工				式		ゴミ処理 500.000 Kg
			1			空き缶等
路面清掃工				式		路面清掃(路肩部・人力) 10.000 km
			1			残土処分 50.000 m3
植栽維持工				式		
			1			
樹木・芝生管理工				式		樹木剪定 250.000 本
			1			枝葉処分 2.200 t
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-40-000-Z-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草						m2			
					20,000.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)), ダンプト ラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全て の費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					20,000.000				
刈草処分						t			
					11.000				
刈草処分						t			
					11.000				
ゴミ処理						Kg			
					500.000				
ゴミ処理 空き缶等						kg			
					500.000				
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)						km			
					10.000				
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)						km			施工P 第0002号代価表
					10.000				
残土処分						m3			
					50.000				
残土処分 自由処分						m 3			
					50.000				
植栽維持工									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-40-000-Z-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
樹木・芝生管理工									
樹木剪定					250.000	本			
植樹管理(低木・中木せん定) 施工内容(円筒形せん定樹高100cm上200cm未), 施工規模(50本以上), 時間制約補正(無), 夜間作業補正(無), 施工場所別補正(供用区間 標準(歩道及び交通島))					250.000	本			第0003号代価表
枝葉処分					2.200	t			
枝葉処分					2.200	t			
直接工事費計									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.21%, 労98.40%, 材0.39%, 市0.00%)

第07-40-000-Z-002号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	0.890	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.320	%			K2
普通作業員	50.590	%			R1
特殊作業員	33.870	%			R2
土木一般世話役	8.140	%			R3
運転手 (一般)	3.030	%			R4
軽油	0.390	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第07-40-000-Z-002号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価)
<div> <div>J 0 1</div> <div> <div>条件名称</div> <div>塵埃量</div> </div> <div> <div>入力値</div> <div>1</div> </div> <div> <div>入力名称</div> <div>少ない</div> </div> </div>					

第 0003 号 代価表 植樹管理(低木・中木せん定)

第 0 7 - 4 0 - 0 0 0 - Z - 0 0 2 号

100.000

本 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形 100～200cm		100.000	本			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	施工内容	5		円筒形せん定樹高100cm上200cm未		
J 0 2	施工規模	3		50本以上		
J 0 3	時間制約補正	1		無		
J 0 4	夜間作業補正	1		無		
J 0 5	施工場所別補正	1		供用区間 標準（歩道及び交通島）		

単 価 登 録 一 覧 表

第 07-40-000-Z-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	単価	摘要
TJ000010	刈草処分	t		材料 20250401
TJ000020	残土処分 自由処分	m ³		材料 20250401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	kg		材料 20250401
TJ000040	枝葉処分	t		材料 20250401

--	--	--	--	--

施 工 単 価 一 覧 表

第 07-40-000-Z-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
WB811280	植樹管理(低木・中木せん定) 施工内容(円筒形せん定樹高100cm上200cm未), 施工規模(50本以上), 時間 制約補正(無), 夜間作業補正(無), 施工場所別補正(供用区間 標準(歩道 及び交通島))	本		代価表 第0003号

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 07-40-000-Z-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t 積)), ダンプトラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0001号
CB432510	路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)	km		代価表 第0002号

機 労 材 集 計 リ ス ト （ 機 械 ） [施工P分]

第 07-40-000-Z-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数量	単 位	金額	摘要
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	3.623	供用日		20250401

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [施工P分]

第 07-40-000-Z-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	35.878	人		20250401
R0102	普通作業員	67.438	人		20250401
R0115	運転手 (一般)	3.279	人		20250401
R0125	土木一般世話役	7.333	人		20250401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 07-40-000-Z-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001458009	道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形 100～200 c m	250.000	本		20250401
TJ000010	刈草処分	11.000	t		20250401
TJ000020	残土処分 自由処分	50.000	m 3		20250401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	500.000	kg		20250401
TJ000040	枝葉処分	2.200	t		20250401