

様式第 1 5 号（第 1 8 条関係）

委託執行（変更）概要書		市長		副市長		部長		課長		補佐		主査		課員	
-------------	--	----	--	-----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

履行年度		令和 7 年度		7市道路面管理及び除草業務委託 第13工区				設 計 書							
履行場所		神栖市 矢田部 地内外													
設計概要								変更理由							
機械除草工肩掛式(集草・積込運搬)19000m2、路面清掃工(人力)2km、人力除草工40m2、寄植剪定40m2、刈草処分10.4t、残土処分10m3、ゴミ処理250kg、枝処分0.02 t															
費 目		当初		第 回変更		第 回変更		増		△減					
委 託 執 行 額															
委 託 に 付 す る 額															
業 務 価 格															
測量試験費又は工事雑費															
消 費 税 相 当 額															
委 託 決 定 額															
変更工業務価格算定基準															
変更業務価格＝ 変更積算業務価格 × 委託比率															
起工時の請負委託決定額															
起工時の請負委託に付す額															
変更積算業務価格				×		委託比率		＝		変更業務価格					

工事数量総括（内訳）表

第 07-40-000-Z-013 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持				式		
			1			
除草工				式		
			1			
道路除草工				式		除草 19,000.000 m2
			1			刈草処分 10.400 t
						ゴミ処理 250.000 Kg
						空き缶等 40.000 m2
道路清掃工				式		
			1			
路面清掃工				式		路面清掃(路肩部・人力) 2.000 km
			1			残土処分 10.000 m3
						自由処分
植栽維持工				式		
			1			
樹木・芝生管理工				式		寄植剪定 40.000 m2
			1			枝葉処分 0.020 t
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			

本工事費内訳書

第 07-40-000-Z-013 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
除草						m2			
					19,000.000				
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダ ンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)), ダンプト ラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全て の費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					19,000.000				
刈草処分						t			
					10.400				
刈草処分						t			
					10.400				
ゴミ処理						Kg			
					250.000				
ゴミ処理 空き缶等						kg			
					250.000				
除草						m2			
					40.000				
除草 作業形態(人力除草)						m2			施工P 第0002号代価表
					40.000				
道路清掃工									
路面清掃工									
路面清掃(路肩部・人力)						km			
					2.000				
路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)						km			施工P 第0003号代価表
					2.000				
残土処分						m3			
					10.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-40-000-Z-013 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分 自由処分						m 3			
					10.000				
植栽維持工									
樹木・芝生管理工									
寄植剪定						m2			
					40.000				
植樹管理(寄植せん定) 施工内容(低木), 施工規模(1000m2以上), 時間制約補正(無), 夜間作業補正(無), 施工場所別補正(供用区間 標準 (歩道及び交通島))						m2			第0004号代価表
					40.000				
枝葉処分						t			
					0.020				
枝葉処分						t			
					0.020				
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-40-000-Z-013 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.21%, 労98.40%, 材0.39%, 市0.00%)

第07-40-000-Z-013号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	0.890	%			K1
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm	0.320	%			K2
普通作業員	50.590	%			R1
特殊作業員	33.870	%			R2
土木一般世話役	8.140	%			R3
運転手 (一般)	3.030	%			R4
軽油	0.390	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 飛び石防護の有無	1	有り
J 0 2 運搬機械選定	1	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)
J 0 3 ダンプトラック運搬距離	1	6.5km以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 除草

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第07-40-000-Z-013号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	80.900	%			R1
土木一般世話役	18.110	%			R2
			(標準単価 積算単価)

J 0 1 条件名称
作業形態

入力値
3

入力名称
人力除草

第 0003 号 代価表 路面清掃(路肩部・人力)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第07-40-000-Z-013号

1.000 km 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	99.010	%			R1
			(標準単価 積算単価)
<div> <div>条件名称</div> <div>入力値</div> <div>入力名称</div> </div> <div> <div>J 0 1</div> <div>塵埃量</div> <div>1</div> <div>少ない</div> </div>					

第 0004 号 代価表 植樹管理(寄植せん定)

第 0 7 - 4 0 - 0 0 0 - Z - 0 1 3 号

100.000

m2 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木（株物）		100.000	m2			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	施工内容	1		低木		
J 0 2	施工規模	3		1000m2以上		
J 0 3	時間制約補正	1		無		
J 0 4	夜間作業補正	1		無		
J 0 5	施工場所別補正	1		供用区間 標準（歩道及び交通島）		

単 価 登 録 一 覧 表

第 07-40-000-Z-013 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	単 位	単価	摘要
TJ000010	刈草処分	t		材料 20250401
TJ000020	残土処分 自由処分	m ³		材料 20250401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	kg		材料 20250401
TJ000040	枝葉処分	t		材料 20250401

施工単価一覧表

第 07-40-000-Z-013 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘 要
WB811290	植樹管理(寄植せん定) 施工内容(低木), 施工規模(1000m2以上), 時間制約補正(無), 夜間作業補正(無), 施工場所別補正(供用区間 標準 (歩道及び交通島))	m2		代価表 第0004号

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 07-40-000-Z-013 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単価	摘要
CB432110	除草 作業形態(人力除草)	m2		代価表 第0002号
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t 積)), ダンプトラック運搬距離(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0001号
CB432510	路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量(少ない)	km		代価表 第0003号

機 労 材 集 計 リ ス ト (機 械) [施工P分]

第 07-40-000-Z-013 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	3.442	供用日		20250401

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [施工P分]

第 07-40-000-Z-013 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	34.084	人		20250401
R0102	普通作業員	58.281	人		20250401
R0115	運転手 (一般)	3.115	人		20250401
R0125	土木一般世話役	7.006	人		20250401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 07-40-000-Z-013 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せんだ 低木 (株物)	40.000	m2		20250401
TJ000010	刈草処分	10.400	t		20250401
TJ000020	残土処分 自由処分	10.000	m 3		20250401
TJ000030	ゴミ処理 空き缶等	250.000	kg		20250401
TJ000040	枝葉処分	0.020	t		20250401